

工事数量総括表(舗装修繕)

工事名	R 2 那土 国道 1 9 5 号 那賀・百合 舗装工事 (着手日選択型)			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕							
舗装工		L=140m	式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		1, 020		
殻運搬(路面切削)		殻種別: アスファルト殻	m3		102		
殻処分		殻種別: アスファルト殻	m3		102		
オーバーレイ工			式		1		
中間層(車道・路肩部)		材料種別: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員:	m2		1, 020		
表層(車道・路肩部)		材料種別: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員:	m2		1, 020		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(舗装修繕)

工事名	R 2 那土 国道 1 9 5 号 那賀・百合 舗装工事 (着手日選択型)				事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路修繕	摘要
溶融式区画線 白破線W=15cm		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		70			
溶融式区画線 白実線W=15cm		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		280			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員 A			人日		20			
交通誘導警備員 B			人日		20			
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			
共通仮設費			式		1			
運搬費			式		1			
建設機械運搬費			式		1			

