令和２年度

復旧治山事業
Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

工　事　数　量　総　括　表

徳島県
東部農林水産局（徳島）　林務・森林整備担当（徳島）

Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．山腹工				
（1)落石防護工				
落石防止壁工		式	1.000	
落石防止壁	山腹λ45-2型　亜鉛メッキ仕上げ	m	8.000	
間伐材架台	山腹λ型用　亜鉛メッキ仕上げ	m	8.000	
鋼製落石防止柵・壁組立て		ton	3.200	
落石防止緩衝材	県産スギ　丸棒加工材φ100mm　L=2.5m	本	560.000	
落石防止緩衝材設置工（伏込）	L=2.5m	本	560.000	
コンクリート打設	無筋構造物 養生含む 18-8-40BB W/C≦60%	m3	36.500	
SP 型枠 森林	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	㎡	51.400	
バックホウ掘削(山地治山土工)	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	m3	113.000	
SP 埋戻し 森林	最大埋戻幅1m未満,-,-	m3	19.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	㎡	18.500	
SP 目地板 森林	瀝青繊維質目地板 t=10mm	㎡	4.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径65　　長4.0m	本	1.300	
拾石積工（裏石積工）	t=15cm,割栗　5～15cm,生ｺﾝ 18-8-40	㎡	2.300	
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	枚	1.000	
大型土のう工	撤去,6m以下	袋	12.000	
運賃料金	4ton車　40km以下	台	1.000	
建設廃材	廃プラ	ton	0.020	
（2)植生マット工				
植生マット工		式	1.000	
植生マット工	ラス網併用　アンカーピンD10×300	㎡	279.700	

Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事　数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（3）植栽工				
植栽工		式	1.000	
植栽工 スギ	2年生35cm以上 斜面 1本/m2　獣害対策ﾈｯﾄ併用	㎡	8.000	
営繕費				
１．営繕費				
（1）営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置（洋式）		月	7.800	