

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻姫田 歩道工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
掘削補助機械搬入搬出		回		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 18-8-40BBorN, W/C≦60%	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		69			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻姫田 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) 3号管渠φ300	管規格:外圧管1種	m		2			
場所打水路工		式		1			
1号L型水路	18-8-25(20)BBorN, W/C≦60%	m		32			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻姫田 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	支給品	m		45			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		25			
交通誘導警備員 B		人日		25			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻姫田 歩道工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			