

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		170			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		110			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190			
残土等処分		m3		190			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
場所打擁壁工 3号張コンクリート(Aタイプ)		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.25m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		44			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		85			
足場	安全柵:無し	掛m2		80			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		4			
水抜パイプ	管径・管種類:φ65,フィルター:有り	m		13			
間詰めコンクリート 基礎部	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
間詰めコンクリート 中間部	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		7			
場所打擁壁工 3号張コンクリート(Bタイプ)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.25m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		42		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		83		
足場	安全柵:無し	掛m2		70		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		4		
水抜パイプ	管径・管種類:φ65,フィルター:有り	m		13		
間詰めコンクリート 基礎部	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
間詰めコンクリート 中間部	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工 H=2.0m		式		1		
ロープ・金網	柵高:2m,規格・仕様: ,厚メッキ:無し	m		11		
支柱	支柱型式:H175×175×7.5×11,施工 区分:端末支柱,規格・仕様:柵高2.00 mメッキ	本		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
支柱	支柱型式:H200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m ムッキ	本		2		
落石防護柵工 H=2.5m		式		1		
ロープ・金網	柵高:2.5m, 規格・仕様: , 厚ムッキ:無し	m		15		
支柱	支柱型式:H200×200×8×12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ムッキ	本		2		
支柱	支柱型式: , 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ムッキ	本		5		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
切土及び発破防護柵		m		130		
基礎コンクリート設置		個		67		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		300		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		45			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		