

R 2 三林 復旧治山（ゼロ国） 東みよし町桑内 溪間工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工 無筋構造物	BB18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	241.600	
治山ダム型枠		m ²	215.500	
型枠工	一般型枠, 無筋構造物	m ²	4.000	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	174.000	
キャットウォーク		m	117.600	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	m	9.600	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート工 小型構造物	BB18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	10.900	
型枠工	一般型枠, 小型構造物	m ²	36.400	
石積工（間詰）	割栗石5~15cm t=0.15m	m ²	36.400	
昇降ステップ	ワイドステップ 300×19	本	12.000	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	224.000	
掘削工	軟岩IB	m ³	63.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m ²	36.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	49.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工（索道工）		式	1.000	

R 2 三林 復旧治山（ゼロ国） 東みよし町桑内 溪間工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去, 180日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3ヵ月から 6ヵ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去	丸太埋込み	基	1.000	
アンカー架設・撤去	根株・立木	基	1.000	
タワー		月	6.000	
仮設工（廻排水工）		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.000	
廻排水	φ 300mm 据付・撤去	m	30.000	
路盤工		式	1.000	
敷砂利	RC40 t=0.1m W=3.0m	m ²	150.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
伐採費		式	1.000	
伐採費（谷止工）	スギ 12~60cm 18本	式	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)トイレ設置費				
トイレ設置費		式	1.000	

R 2 三林 復旧治山（ゼロ国） 東みよし町桑内 溪間工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
洋式トイレ設置費（差額）	和式との差額	月	6.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測	3ヵ月から6ヵ月	式	1.000	