

工事数量総括表(4工区)

工事名	R2三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 舗装工事(2) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		200		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:粒度 調整碎石 M-30,補足材整正厚:39mm 以上44mm未満	m2		1,140		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:クラッシュラン C-40,仕上り厚: 200mm	m2		1,140		

工事数量総括表(4工区)

工事名	R2三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 舗装工事(2) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,540		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,540		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		41		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		935		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		47		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		47		
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		110		

工事数量総括表(4工区)

工事名	R2三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 舗装工事(2) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(起終点)

工事名	R2三土 国道319号(災関) 三・山城八千坊 舗装工事(2) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
不陸整正	補足材:有, 39mm~44mm, M-30	m2		1,980		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		23		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,980		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		99		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		99		
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.1		
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,980		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(起終点)

工事名	R 2 三土 国道 3 1 9 号 (災関) 三・山城八千坊 舗装工事 (2) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			