

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・男山 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-30,補足材整正厚:49mm以上55mm未満	m2		580			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		580			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		580			
排水構造物工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・男山 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		30			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		30			
残土処分	軟岩	m3		30			
側溝工		式		1			
現場打水路	L型側溝	m		100			
間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	m3		0.4			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		214			
道路付属施設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・男山 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路付属物工		式		1			
視線誘導標	視線誘導標規格: φ 100, 施工区分: 防護柵取付, 施工規模: 10本以上30本未満	本		10			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚: 15cm以下	m		10			
舗装版破碎	舗装版種別: アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>		391			
殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	m <sup>3</sup>		20			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m <sup>3</sup>		20			
殻処分	殻種別: 建設汚泥	m <sup>3</sup>		0.1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		120			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・男山 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			