

数量総括表

業務名	R 2 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地すべり調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
直接調査費		式		1			
機械ホーリング		式		1			
土質ホーリング(ノンコアホーリング)	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		10.1			
土質ホーリング(ノンコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		13.9			
土質ホーリング(オールコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		25			
岩盤ホーリング(オールコアホーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		10			
地下水検層		式		1			
地下水検層		孔		2			
地すべり調査		式		1			
移動変形調査 BPR3-1 (L=17.0m)	挿入式孔内傾斜計	式		1			

数量総括表

業務名	R 2 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地すべり調査業務			業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
移動変形調査 BPR3-2 (L=18.0m)	挿入式孔内傾斜計	式		1		
移動変形調査 A, B, F, G ⁷ ロック	挿入式孔内傾斜計	式		1		
地すべり機構調査 測定範囲: 0~20m	水圧式自記水位計	式		1		
検定費等		式		1		
検定費等		本		2		
間接調査費		式		1		
運搬費		式		1		
運搬費		式		1		
準備費		式		1		
準備及び跡片付け		式		1		
給水費(ポンプ 運転)		式		1		

数量総括表

業務名	R 2 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地すべり調査業務	業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設費		式		1		
足場仮設		式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費交通費		式		1		
純調査費		式		1		
間接費		式		1		
諸経費		式		1		
一般調査業務費		式		1		
解析等調査		式		1		
直接業務費		式		1		
地すべり調査		式		1		

数量総括表

業務名	R 2 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地すべり調査業務			業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地すべり調査		式		1		
共通		式		1		
共通		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ		業務		1		
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費交通費		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費(地すべり調査)		式		1		

数量総括表

業務名	R 2 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地すべり調査業務	業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 直接経費			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接原価 (その他原価除く)		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
解析等調査業務費		式		1		
応用測量		式		1		
路線測量		式		1		
路線測量		式		1		
縦断測量		km		0.13		
直接測量費		式		1		
間接測量費		式		1		
諸経費		式		1		

数量総括表

業務名	R 2 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地すべり調査業務				業 種 項 目	測量業務 応用測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
測量業務価格		式		1			