

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		172			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:100mm	m		62			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m2		3			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		0.1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		3			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 W/C≦60% ⑤	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		5			
側溝蓋 ⑤	蓋種類:C1-B300	枚		10			
現場打蓋 24-12-25 BBoRN W/C≦55% ⑭, ⑮		m		167			
側溝蓋 ⑭, ⑮	蓋種類:鋼製蓋 固定 T-25 溝幅300 用	枚		41			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		17			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		17			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
建設汚泥運搬処理		m3		0.6			
側溝内汚泥運搬処理		m3		8			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		70			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			