見積参考資料

工事名　R2三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市　樫尾　渓間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好）　林務・森林整備担当（三好）
事業名	復旧治山事業
地区名	樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事
施工場所	三好市東祖谷樫尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好４
工期	
積算体系年月	令和３年２月
単価期適用年月	令和３年２月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費（率計上）				
9 ・・・・運搬費	1.000	式		
10 ・・・・営繕費	1.000	式		
11 ・・・・安全費	1.000	式		
12 ・・・現場管理費				
13 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・・谷止工	1.000	式		
・・・ 谷止工	1.000	式		
・・・ 間詰工	1.000	式		
・・・ 土工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設工（索道工）	1.000	式		
・・・ 仮設工（廻排水工）	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・運搬費	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		
・・・ 運搬費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
営繕費内訳				
営繕費	1.000	式		
・営繕費	1.000	式		
・・トイレ設置費	1.000	式		
・・・　トイレ設置費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・ 安全費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・・谷止工	1.000	式			
・・・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設	215.800	m3			単Ａ Ｔ単　1号
治山ダム型枠 索道運転費含む	208.000	㎡			単Ａ Ｔ単　2号
SP 型枠　森林（放水路） 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	5.700	㎡			単Ａ Ｓ単　27号
水平打継目鉄筋 SD345　D22	150.000	本			単Ａ Ｔ単　3号
キャットウォーク	113.600	m			単Ａ Ｓ単　14号
円形型枠（紙製） 内径500㎜　厚5.3㎜　長4000㎜	8.200	m			単Ａ Ｔ単　8号
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	1.000	枚			単Ａ
合　計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート小型構造物 BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設	10.500	m3			単Ａ Ｔ単　4号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	36.400	㎡			単Ａ Ｓ単　28号
石積工（間詰） 割栗石5～15cm　索道運搬	36.400	㎡			単Ａ Ｔ単　5号
昇降ステップ ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ300×19	28.000	本			単Ａ

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 礫質土	218.000	m3			単Ａ Ｔ単　6号
掘削工 軟岩IB	72.000	m3			単Ａ Ｔ単　7号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	28.500	㎡			単Ａ Ｓ単　16号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	48.300	㎡			単Ａ Ｓ単　17号
合　　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工（索道工）	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない（立木使用）	1.000	基			単Ａ Ｓ単　7号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月	1.000	基			単Ａ Ｓ単　4号
アンカー架設・撤去 機械施工,2ｔ以上3ｔ未満,丸太埋込み	1.000	基			単Ａ Ｓ単　5号
アンカー架設・撤去 人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木	1.000	基			単Ａ Ｓ単　6号
タワー A300-10m	6.000	月			単Ａ Ｓ単　1号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 仮設工（廻排水工）	1.000	式			1 式当たり
土のう締切工 現地採取	1.000	㎡			単Ａ Ｓ単　13号
廻排水 φ300㎜　据付・撤去	30.000	m			単Ａ Ｔ単　 9号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・運搬費	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 運搬費	1.000	式			1 式当たり
土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,7.00ton	2.000	台			単Ａ Ｓ単　19号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
営繕費					
・営繕費	1.000	式			
・・トイレ設置費	1.000	式			
・・・ トイレ設置費	1.000	式			1 式当たり
洋式トイレ設置費（差額） 洋式トイレ（リース）	6.000	月			単A
合　　計					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 安全費	1.000	式			1 式当たり
雨量計設置	1.000	基			単Ａ Ｓ単　29号
雨量計観測	1.000	式			単Ａ Ｓ単　30号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	タワー		月		1.000 各単位	当たり算出
	タワー A300-10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	A300-10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	タワー		月			<賃料>
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 ３ヵ月～６ヵ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位：m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	0.0m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太	0.400				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合　計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		基			
	現地材 φ0.18m、L=3.0m×20本	0.000	m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,2ｔ以上3ｔ未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2ｔ以上3ｔ未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料（丸太）コード(単位：m3) 6)1基当たり丸太数量	0.00m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	38.000	L			
	現地丸太材 丸太	0.000	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2ｔ以上3ｔ未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料（丸太）コード(単位：m3) 6)1基当たり丸太数量	0.00m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない（立木使			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分 2)勾配区分	バケット0.8m3 15度未満				
	3)支間長区分 4)施工区分	126～175 架設・撤去				

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)規格区分 6)試運転区分	2ｔ以上3ｔ未満 試運転あり				
	7)賃料期間 8)元柱使用区分	 元柱使用する				
	9)先柱使用区分 10)中間支柱本数	先柱を使用しない（立木使用） 0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	196.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,75m,2段ク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	レーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 コンクリート				
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート　渓間工				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 75.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L			
	合　計					算出数量 38.400［各単位］
	単　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,75m,2段クレーンな			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材 鉄筋				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.900 75.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	 2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	 普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 47.700［各単位］
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,75m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 75.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 31.800 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ケーブルクレーン運転 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)クレーン区分 4)加算人数(作業員)	2段クレーンなし				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16㎜～25㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	16㎜～25㎜ 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位：ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	土のう締切工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.140				
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩(Ｉ)B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩(Ｉ)B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	土砂掘削面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	粘性土・礫質土 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工（普通作業員）	岩盤掘削面整形 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.170				

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	型枠工（治山ダム工）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,7.00ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用機械種別 4)ウインチ規格区分	ケーブルクレーン 2t以上3t未満				
	5)機械質量(W) 6)ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ又はｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの選択	7.00ton				
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	113.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合　計					算出数量 1.000 台
	単　価		台			
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	鉄筋建込み（治山ダム工）		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)山林砂防工（普通作業員）	Ｄ型 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 100.000 本

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)岩質 4)押土の有無	- -				
	5)障害の有無 6)施工数量	- 標準				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無 10)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間 12)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
材変	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付,直管,200～400㎜,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 直管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ -				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,200～400㎜,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)管種別	据付･撤去 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 要				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	SP 型枠　森林（放水路）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0㎝角材L=1.5	4.000	本			

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工事期間	3ヶ月～6ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	雨量計 転倒マス型自記計（1週間記録用）	0.197	日			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	コンクリート無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設					
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単　25号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,75m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単　8号
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
	治山ダム型枠		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	索道運転費含む					
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	㎡			S単　18号
	ケーブルクレーン運転 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単　11号
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SD345　D22					
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.730	ton			Ｓ単　12号
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型	100.000	本			Ｓ単　20号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,75m,2段クレーンなし	0.730	ton			Ｓ単　9号
	合　計					算出数量 100.000 本
	単　価		本			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	コンクリート小型構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C≦60%　索道運搬人力打設					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			Ｓ単　26号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,75m,2段クレーンなし	1.000	m3			Ｓ単　8号
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	石積工（間詰）		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	割栗石5～15cm　索道運搬					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	割栗石 5～15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			Ｓ単　2号
	普通作業員		人			Ｓ単　3号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,75m,2段クレーンなし	8.600	m3			Ｓ単　10号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,75m,2段クレーンなし	1.600	m3			Ｓ単　8号
	合　計					算出数量 50.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	1.000	m3			Ｓ単　21号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			Ｓ単　22号
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩IB					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩(Ｉ)B	1.000	m3			Ｓ単　15号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			Ｓ単　22号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
	円形型枠（紙製）		m		10.000 m	当たり算出
	内径500㎜　厚5.3㎜　長4000㎜					
	SP 暗渠排水管 森林 据付,直管,200～400㎜,-	10.000	m			Ｓ単　23号
	円形型枠（紙製） 内径500㎜ 厚7.1㎜ 長4000㎜	2.500	本			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
	廻排水		m		1.000 m	当たり算出
	φ300㎜　据付・撤去					

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 暗渠排水管 森林 据付･撤去,波状管及び網状管,200～400㎜,要	1.000	m			Ｓ単　24号
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	復旧治山事業　樫尾地区
工事名	Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96005	現地材 φ0.18m、L=3.0m×20本		m3	0		Ｓ単　4号
P96008	現地丸太材 丸太		m3	0		Ｓ単　5号
P96009	洋式トイレ設置費（差額） 洋式トイレ（リース）		月	2,000		