Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接工事費(諸経費対象)				
１．谷止工				
（1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工　無筋構造物	BB18-8-40　W/C≦60%	m3	215.800	
治山ダム型枠		㎡	208.000	
型枠工	一般型枠,無筋構造物	㎡	5.700	
水平打継目鉄筋	SD345　D22	本	150.000	
キャットウォーク		m	113.600	
円形型枠（紙製）	内径500mm　厚5.3mm　長4000mm	m	8.200	
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート工　小型構造物	BB18-8-40　W/C≦60%	m3	10.500	
型枠工	一般型枠,小型構造物	㎡	36.400	
石積工（間詰）	割栗石5～15cm　t＝0.15m	㎡	36.400	
昇降ステップ	ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ300×19	本	28.000	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m3	218.000	
掘削工	軟岩IB	m3	72.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	㎡	28.500	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	㎡	48.300	
２．仮設工				
（1)仮設工				
仮設工（索道工）		式	1.000	
ケーブルクレーン架設･撤去	架設・撤去,180日	基	1.000	

Ｒ２三林　復旧治山（ゼロ国）　三好市樫尾　渓間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, ３ヵ月から６ヵ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去	丸太埋込み	基	1.000	
アンカー架設・撤去	根株・立木	基	1.000	
タワー		月	6.000	
仮設工（廻排水工）		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	㎥	1.000	
廻排水	φ300㎜　据付・撤去	m	30.000	
運搬費				
１．運搬費				
（1）運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
営繕費				
１．営繕費				
（1）トイレ設置費				
トイレ設置費		式	1.000	
洋式トイレ設置費	和式との差額	月	6.000	
安全費				
１．安全費				
（1）安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測	３ヵ月から６ヵ月	式	1.000	