

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 宮倉徳島線 小・田野 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (昼間)		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削 (As)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		2,520.000		
路面切削 (路盤)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ 撤去作業:無し	m2		2,520.000		
殻運搬(路面切削) (As)	殻種別:アスファルト殻	m3		201.000		
殻運搬(路面切削) (路盤) 現場→仮置場 L=11.9km	殻種別:路盤材	m3		50.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		201.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装 厚:80mm	m		23.000		
汚泥処理		m3		0.100		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基層 (不陸整正含む)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,520.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,520.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削 (As)	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2		800.000		
路面切削 (路盤)	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		800.000		
殻運搬(路面切削) (As)	殻種別:アスファルト殻	m3		64.000		
殻運搬(路面切削) (路盤) 現場→仮置場 L=11.9km	殻種別:路盤材	m3		16.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		64.000		
舗装打換え工		式		1.000		
基層 (不陸整正含む)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		800.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		800.000		
道路土工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1.000		
積込(ルーズ)		m3		66.000		
土砂等運搬 仮置場→徳島東部処分場 L=13.0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		66.000		
残土等処分		m3		66.000		
仮設工		式		1.000		
仮舗装工 (昼間)		式		1.000		
段差すりつけ舗装	材料種類:再生密粒度As(13), 舗装厚:平均2.5cm	m2		330.000		
段差すりつけ舗装撤去		m2		330.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		9.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		9.000		
仮舗装工 (夜間)		式		1.000		
段差すりつけ舗装	材料種類:再生密粒度As(13), 舗装厚:平均2.5cm	m2		170.000		
段差すりつけ舗装撤去		m2		170.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		4.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4.000		
仮区画線工		式		1.000		
仮区画線 実線 白	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m		100.000		
仮区画線 実線 黄	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m		360.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		36.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		18.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費	路面切削機(往復路)	台		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		