

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・十八女 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		60			
積込 (ルース)		m3		70			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・十八女 道路改良工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モルタル吹付	セメント種類:普通, 吹付厚:厚5cm	m <sup>2</sup>		27		
アンカー工		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:6本	式		1		
削孔(アンカー) 土砂部		m		41		
削孔(アンカー) 軟岩部		m		29		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:73m	本		6		
グラウト注入	注入材規格: $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ , 圧縮強度: : $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>		2		
足場(アンカー)		空m <sup>3</sup>		170		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入	SD345 D22	m		63		
軽量盛土工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・十八女 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
軽量盛土工		式		1			
軽量盛土		m3		332			
コンクリート床版	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),厚さ:15cm	m2		149			
基礎コンクリート		m		19			
支柱		本		10			
壁面材		m2		91			
作業構台		空m3		390			
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシャーランRC40	m3		31			
防護柵基礎工		m		19			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・十八女 道路改良工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m <sup>3</sup>		40		
場所打擁壁工		式		1		
受圧版		m		19		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・十八女 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・十八女 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		1,200			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		600			
掘削	土質:岩塊・玉石,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		600			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,200			
残土等処分		m3		1,200			
法面工		式		1			
防草シート		式		1			
防草シート		m2		100			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・十八女 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
2-2号U型水路		式		1			
7号U型水路		式		1			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		4			
縁石撤去工		式		1			
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:再利用	m		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・十八女 道路改良工事 (3)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		