

工 事 数 量 総 括 表

工事名		R 2 那 土 那 賀 川 ・ 南 川 工 区 那 賀 ・ 和 食 舗 装 工 事 (3 9)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1.000			
舗装工		式		1.000			
舗装準備工		式		1.000			
不陸整正	補足材:無し	m2		650.000			
アスファルト舗装工		式		1.000			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		650.000			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		637.000			
防護柵工		式		1.000			
車止めポスト工	土工・コンクリート含む	式		1.000			
車止めポスト	車止めポスト径:130mm, 車止めポスト長さ:826mm	本		2.000			
標識工		式		1.000			
小型標識工	管理道掲示用標識	式		1.000			
小型標識	看板・柱・基礎含む	基		2.000			
直接工事費		式		1.000			
共通仮設		式		1.000			
共通仮設費 (率計上)		式		1.000			
純工事費		式		1.000			
現場管理費		式		1.000			
工事原価		式		1.000			
一般管理費等		式		1.000			
工事価格		式		1.000			
消費税額及び地方消費税額		式		1.000			
工事費計		式		1.000			