

R 2 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 補強土工				
(1)補強土工				
補強土工		式	1.000	
削孔	二重管方式, 90mm, 硬質土	m	304.000	
削孔	二重管方式, 90mm, 軟岩	m	148.000	
グラウト注入打設工	24kN/mm ² W/C≦47.5%	m ³	4.100	
鉄筋挿入工		本	116.000	
頭部処理工		本	116.000	
グリーンパネル	407×407×40	基	116.000	
材料一式		式	1.000	
伏工		式	1.000	
植生ネット工	肥料袋有	m ²	406.300	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去, 280日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 6ヵ月から 1ヵ年	基	1.000	
アンカー架設・撤去	根株・立木	基	2.000	
足場工		空m ³	818.500	
ボーリングマシン移設工		回	6.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)トイレ設置費				
トイレ設置費		式	1.000	
洋式トイレ設置費(差額)	和式との差額	月	10.000	