

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 一宮下中筋線 徳・上八万 舗装修繕工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削 (As層)	施工区分・平均切削深さ:全面切削 15cm, 段差すりつけ撤去作業:無し	m2		2,380.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		357.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		357.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装 厚:150mm	m		29.000		
汚泥処理		m3		0.100		
舗装版破碎(急速施工)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版 厚:5cm	m2		57.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		3.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3.000		
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理(20),仕上り厚:50mm	m2		2,380.000		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,380.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,380.000		
表層 (取付部) (不陸整正含む)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		57.000		
仮設工		式		1.000		
仮舗装工 (夜間)		式		1.000		
段差すりつけ舗装	材料種類:再生密粒度As(13),舗装厚:平均2.5cm	m2		400.000		
段差すりつけ舗装撤去		m2		400.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		10.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		10.000		
仮区画線工 (夜間)		式		1.000		
仮区画線 破線 白	施工方法区分:ペンント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m		250.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮区画線 実線 黄	施工方法区分:ﾊﾞｲﾄ式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		30.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A(夜間)	人日		10.000		
交通誘導警備員	B(夜間)	人日		50.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費	路面切削機(往復路)	台		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		