見積参考資料

工事名　Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30				単　1号
残土等処分		m3	30				単　2号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m	83				単　3号
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m2	84				単　4号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	4				単　5号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　6号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	26				単　7号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	54				単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	70				単　9号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	30				単　10号
管渠工		式	1				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:φ300	m	6				単　11号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
現場打ち集水桝 1号集水桝 18-8-25 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　12号
現場打ち集水桝 2号集水桝 18-8-25 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　13号
蓋 1号集水桝	蓋種類:鋼製桝蓋 固定 T-25 400*400用	枚	1				単　14号
蓋 2号集水桝	蓋種類:鋼製蓋 固定 T-20 溝幅600用	枚	1				単　15号
場所打水路工		式	1				
現場打水路 W/C≦60%	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m	56				単　16号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打蓋 24-12-25 BBorN W/C≦55%		m	56				単　17号
側溝蓋	蓋種類:鋼製蓋 固定 T-25 溝幅300用	枚	14				単　18号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	70				単　19号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁 W/C≦60%	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	6				単　20号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	m	2				単　21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	0.4				単　22号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設汚泥運搬処理		m3	0.11				単　23号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	60				単　24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工), 無し,5.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　25号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格：φ300	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	据付,300mm,2m/個,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	現場打ち集水桝 1号集水桝 18-8-25 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),0.22m3を超え0.24m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	現場打ち集水桝 2号集水桝 18-8-25 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),0.36m3を超え0.38m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1			
合計						
単価						円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	蓋 1号集水桝	蓋種類:鋼製桝蓋 固定 T-25 400*400用	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単　26号
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	蓋 2号集水桝	蓋種類:鋼製蓋 固定 T-20 溝幅600用	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単　27号
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	現場打水路 W/C≦60%	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	56	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	13			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	100			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	36			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	現場打蓋 24-12-25 BBorN W/C≦55%		単位	m	単位数量	56	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	3			
型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	16			
撤去しない埋設型枠(材料費)	床版部	m2	16			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	9			
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.47			単　28号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	0.06			単　29号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2			
復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	0.3			単　30号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	側溝蓋	蓋種類:鋼製蓋 固定 T-25 溝幅300用	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単　31号
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　32号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	小型擁壁 W/C≦60%	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生･特殊養生(練炭)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,人力施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級,無し,無し,無し,5.0以下	m3	1			単　33号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	建設汚泥運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　34号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　35号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　36号
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　37号
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 差筋及び杭頭処理		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　38号
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,人力施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 積級,無し,無し,無し,5.0以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　39号
処分費(m3)		m3	1			単　40号
殻運搬	Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,人力積込,無し,5.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 鋼製桝蓋 固定 T-25 400*400用		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 鋼製蓋 固定 T-20 溝幅600用		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 鋼製蓋 固定 T-25 溝幅300用		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		m3	100			
合計						
単価						円／m3

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.286	2,860	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.034	170	
M000201034	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	4.822	29,458	
M000202062	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.327	3,527	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	4.615	41,161	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	2t積級	供用日	0.736	3,525	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	供用日	3.86	27,813	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.032	593	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.034	460	
M000804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.259	386	
M000806001	ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	1.334	687	
M000807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.577	196	
M001161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]	切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.374	2,040	
	合計額				112,876	

見積単価一覧表

工事名	R2徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（2）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	m3	1,800	運搬距離　L=4.6km
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1,800	運搬距離　L=4.6km
処分費	汚泥	m3	12,000	
処分費	建設発生土	m3	4,500	

数　量　内　訳　表

第１号計算書　　全体

工　種	名　称	規　格	算　式	単位	小　計	合　計
舗装打換え工			⑰ + ⑲			
	舗装版切断	t=15cm以下 As版	14 + 69	m	83	83
	舗装版破砕	t=15cm以下 As版	13 + 71	m2	84	84
	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	0.63 + 3.6	m3	4.2	4
	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	0.63 + 3.6	m3	4.2	4
	上層路盤	t=100mm RM-30	16.8 + 9.6	m2	26	26
	表層	t=50mm 再生密粒度AS	16.8 + 37.6	m2	54	54
作業土工			⑰ + ⑲			
	床掘り		19.6 + 46.2	m3	65.8	70
	埋戻し	土砂	12.6 + 16.3	m3	28.9	30
	土砂等運搬		65.8 − 28.9 / 0.9	m3	33.7	30

数　量　内　訳　表

第 2 号計算書　　全体

工　種	名　称	規　格	算　　式	単 位	小　計	合　計
管渠工			⑲			
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 台付管	φ300	6.4	m	6.4	6
	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 BBorN W/C≦60%	0.3	m3	0.3	0.3
	基礎砕石	RC-40 t=150	3.0	m2	3.0	3.0
集水桝工			⑲			
	現場打ち集水桝	18-8-25 BBorN W/C≦60%	1号集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ:0.24m3	箇所		1
	現場打ち集水桝	18-8-25 BBorN W/C≦60%	2号集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ:0.38m3	箇所		1
	蓋	鋼製桝蓋 固定	1号集水桝 T-25 400*400用	枚		1
	蓋	鋼製蓋 固定	2号集水桝 T-20 溝幅600用	枚		1

数　量　内　訳　表

第 3 号計算書　　全体

工　種	名　称	規　格	算　　式	単 位	小　計	合　計
場所打水路工			⑲	L=56.0m当り		
	コンクリート	18-8-25 BBorN W/C≦60%	12.5	m3	12.5	13
	型枠	小型	99.8	m2	99.8	100
	基礎砕石	RC-40 t=150	36.4	m2	36.4	36
	(現場打側溝蓋)		⑲	L=56.0m当り		
	コンクリート	24-12-20(25) BBorN W/C≦55%	3.2	m3	3.2	3
	埋設型枠	W=390mm t=6mm	16.4	m2	16.4	16
	型枠	小型	9.2	m2	9.2	9
	鉄筋	SD345 D13	0.47	t	0.47	0.47
	鉄筋	SD345 D16	0.06	t	0.06	0.06
	目地材	瀝青繊維質 t=10mm	1.8	m2	1.8	2
	側溝蓋	鋼製蓋 T-25 固定ｺﾞﾑ付 溝幅300用		枚		14
	復旧コンクリート t=10cm	18-8-40 BBorN W/C≦60%	0.3	m2	0.3	0.3

数　量　内　訳　表

第 4 号計算書　　全体

工　種	名　称	規　格	算　　式	単 位	小　計	合　計
区画線工			⑰　+　⑲			
	溶融式区画線	W=15cm 外側線	14　+　56	m	70	70
場所打擁壁工(構造物単位)			⑰			
	小型擁壁	18-8-40 BBorN W/C≦60%	6	m3	6	6
構造物取壊し工			⑲			
	舗装版切断	t=15cm以下 Co版	2	m	2	2
	コンクリート取壊し 運搬処理	無筋	0.4	m3	0.4	0.4
運搬処理工			⑰　+　⑲			
	汚泥運搬処理	建設汚泥	0.02　+　0.09	m3	0.11	0.11

数　量　内　訳　表

第１号計算書　　⑰

工　種	名　称	規　格	算　　式	単 位	小　計	合　計
舗装打換え工						
	舗装版切断	t=15cm以下 As版	実施設計図面参照	m	14.0	14
	舗装版破砕	t=15cm以下 As版	実施設計図面参照	m2	12.6	13
	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	実施設計図面参照	m3	0.63	0.6
	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	実施設計図面参照	m3	0.63	0.6
	上層路盤	t=100mm RM-30	実施設計図面参照	m2	16.8	17
	表層	t=50mm 再生密粒度AS	実施設計図面参照	m2	16.8	17
作業土工						
	床掘り		実施設計図面参照	m3	19.6	20
	埋戻し	土砂	実施設計図面参照	m3	12.6	13
	土砂等運搬		実施設計図面参照	m3	5.6	6
区画線工						
	溶融式区画線	W=15cm 外側線	実施設計図面参照	m	14.0	14

数　量　内　訳　表

第 2 号計算書　　⑰

工　種	名　称	規　格	算　　式	単 位	小　計	合　計
場所打擁壁工(構造物単位)						
	小型擁壁	18-8-40 BBorN W/C≦60%	実施設計図面参照	m3		6
運搬処理工						
	汚泥運搬処理	建設汚泥	実施設計図面参照	m3	0.016	0.02

数　量　内　訳　表

第１号計算書　　⑲

工　種	名　称	規　格	算　式	単 位	小　計	合　計
舗装打換え工			場所打水路工　+　暗渠工			
	舗装版切断	t=15cm以下 As版	1.0　＊　56.0　+　2.0　＊　6.4	m	68.8	69
	舗装版破砕	t=15cm以下 As版	1.1　＊　56.0　+　1.5　＊　6.4	m2	71.2	71
	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	71.2　＊　0.05	m3	3.6	4
	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	71.2　＊　0.05	m3	3.6	4
	上層路盤	t=100mm RM-30	1.5　＊　6.4	m2	9.6	10
	表層	t=50mm 再生密粒度AS	0.5　＊　56.0　+　1.5　＊　6.4	m2	37.6	38
作業土工			場所打水路工　+　暗渠工			
	床掘り		0.7　＊　56.0　+　1.1　＊　6.4	m3	46.2	46
	埋戻し	土砂	0.2　＊　56.0　+　0.8　＊　6.4	m3	16.3	16
	土砂等運搬		46.2　－　16.3　/　0.9	m3	28.1	28

数　量　内　訳　表

第 2 号計算書　　⑲

工　種	名　称	規　格	算　　式	単 位	小　計	合　計
管渠工						
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 台付管	φ300	実施設計図面参照	m	6.4	6.4
	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 BBorN W/C≦60%	0.5　＊　6.4　＊　1/10	m3	0.32	0.3
	基礎砕石	RC-40 t=150	4.7　＊　6.4　＊　1/10	m2	3.01	3.0
集水桝工						
	現場打ち集水桝	18-8-25 BBorN W/C≦60%	1号集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ:0.24m3	箇所		1
	現場打ち集水桝	18-8-25 BBorN W/C≦60%	2号集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ:0.38m3	箇所		1
	蓋	鋼製桝蓋 固定	1号集水桝 T-25 400*400用	枚		1
	蓋	鋼製蓋 固定	2号集水桝 T-20 溝幅600用	枚		1

数　量　内　訳　表

第 3 号計算書　　⑲

工　種	名　称	規　格	算　　式	単 位	小　計	合　計
場所打水路工				m	56.0	56
	コンクリート	18-8-25 BBorN W/C≦60%	断面計算書参照	m3	12.500	12.5
	型枠	小型	断面計算書参照	m2	99.80	99.8
	基礎砕石	RC-40 t=150	断面計算書参照	m2	36.40	36.4
	(現場打側溝蓋)		コンクリート部L=42.0m　　鋼製蓋部L=14.0m			
	コンクリート	24-12-20(25) BBorN W/C≦55%	0.066 ＊ 42.0 ＋ 0.027 ＊ 14.0	m3	3.150	3.2
	埋設型枠	W=390mm t=6mm	0.39 ＊ 42.0	m2	16.38	16.4
	型枠	小型	0.11 ＊ 42.0 ＋ 0.33 ＊ 14.0	m2	9.24	9.2
	鉄筋	SD345 D13	11.14 ＊ 42.0 ＊ 1/1000	t	0.468	0.47
	鉄筋	SD345 D16	(0.78 ＊ 42.0 ＋ 1.56 ＊ 14.0) ＊ 1/1000	t	0.055	0.06
	目地材	瀝青繊維質 t=10mm	0.13 ＊ 14.0	m2	1.82	1.8
	側溝蓋	鋼製蓋 T-25 固定ｺﾞﾑ付 溝幅300用		枚		14
	復旧コンクリート t=10cm	18-8-40 BBorN W/C≦60%		m2	0.3	0.3

数　量　内　訳　表

第 4 号計算書　　⑲

工　種	名　称	規　格	算　　式	単 位	小　計	合　計
区画線工						
	溶融式区画線	W=15cm 外側線	1.0　＊　56.0	m	56.0	56
構造物取壊し工						
	舗装版切断	t=15cm以下 Co版	実施設計図面参照	m	1.6	2
	コンクリート取壊し 運搬処理	無筋	実施設計図面参照	m3	0.4	0.4
運搬処理工						
	汚泥運搬処理	建設汚泥	As版　2.3　＊　0.01　＊　0.05　＊　68.8 Co版　6.5　＊　0.01　＊　0.10　＊　1.6	m3	0.079 0.010	0.09

断　面　計　算　書

⑲

測点	平均距離	コンクリート 断面	コンクリート 平均	コンクリート 数量	型枠 断面	型枠 平均	型枠 数量	基礎砕石 断面	基礎砕石 平均	基礎砕石 数量	断面	平均	数量	備考
NO,0		0.208			1.63			0.65						H=0.503
NO,1	20.00	0.224	0.2160	4.320	1.79	1.710	34.20	0.65	0.650	13.00				H=0.557
NO,2	20.00	0.250	0.2370	4.740	2.05	1.920	38.40	0.65	0.650	13.00				H=0.644
+16.00m	16.00	0.180	0.2150	3.440	1.35	1.700	27.20	0.65	0.650	10.40				H=0.410
合計	56.00			12.500			99.80			36.40				