工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		30		
残土等処分		m3		30		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m		83		
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m2		84		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		4		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		26		
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		54		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		30		
管渠工		式		1		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:φ300	m		6		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝 1号集水桝 18-8-25 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 2号集水桝 18-8-25 BBorN W/C≦60%	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
蓋 1号集水桝	蓋種類:鋼製桝蓋 固定 T-25 400*400用	枚		1		
蓋 2号集水桝	蓋種類:鋼製蓋 固定 T-20 溝幅600用	枚		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 W/C≦60%	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		56		
現場打蓋 24-12-25 BBorN W/C≦55%		m		56		
側溝蓋	蓋種類:鋼製蓋 固定 T-25 溝幅300用	枚		14		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		70		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
小型擁壁 W/C≦60%	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		6		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	m		2		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3		0.4		
運搬処理工		式		1		
建設汚泥運搬処理		m3		0.11		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		60		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　側溝工事（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		