

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (1) (着手日選 択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240		
積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		240		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		150		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		220		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (1) (着手日選 択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:流用土	m3		70		
基面整正		m2		150		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 3号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コ ンクリト規格:18-8-40(高炉)	m3		102		
3号坂路 24-12-25(20)BBorN W/C≦55%		箇所		1		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
コルゲートパイプ	管規格:350×350mm	m		2		
管渠工		式		1		
1号暗渠管	管規格:φ300	m		4		
場所打水路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (1) (着手日選 択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち水路 1号U型側溝 18-8-25(20)BBorN W/C≤60%		m		25		
現場打ち水路 1号水路 18-8-25(20)BBorN W/C≤60%		m		0.6		
現場打ち水路 2号水路 18-8-25(20)BBorN W/C≤60%		m		42		
防護柵工		式		1		
防護柵設置工		式		1		
カーブレール	Co建込, Gr-C-2B塗装品	m		2		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土砂	m3		50		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (1) (着手日選 択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	As舗装, 15cm以下	m		9		
舗装版破碎	As舗装, 5cm	m2		200		
殻運搬	As殻	m3		10		
殻処分	As殻	m3		10		
下層路盤	RC-30, t=100mm, 1層	m2		314		
上層路盤	RM-30, t=100mm, 1層	m2		341		
表層	再生密粒度As (13), t=50mm, PK-3	m2		341		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	実線W=15cm, 1.5mm, 含有量15~18%	m		150		
区画線消去	削取り式	m		60		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (1) (着手日選 択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		30		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		9		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	回		1		
建設汚泥処分		m3		0.01		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板 120日	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	m2		116		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (1) (着手日選 択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
安定シート・ネット ポリエチレン	シート種類:シート	m2		200		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	往復	t		20		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (1) (着手日選択型)	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			