

## 見積参考資料

工事名 R2徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事（1）（着手日選択型）

### ◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島3
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (1) (着手日選 択型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	60				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240				単 2号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	240				単 3号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	150				単 4号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	220				単 5号
埋戻し	土質:流用土	m3	70				単 6号
基面整正		m2	150				単 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (1) (着手日選 択型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁 3号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18- 8-40(高炉)	m3	102				単 8号
3号坂路 24-12-25(20)BBorN W/C≦55%		箇所	1				単 9号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
コルゲートフリューム	管規格:350×350mm	m	2				単 10号
管渠工		式	1				
1号暗渠管	管規格:φ300	m	4				単 11号
場所打水路工		式	1				
現場打ち水路 1号U型側溝 18-8-25(20)BBorN W/C≦60%		m	25				単 12号
現場打ち水路 1号水路 18-8-25(20)BBorN W/C≦60%		m	0.6				単 13号
現場打ち水路 2号水路 18-8-25(20)BBorN W/C≦60%		m	42				単 14号
防護柵工		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	R2徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事（1）（着手日選 択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工		式	1				
ガードレール	Co建込, Gr-C-2B塗装品	m	2				単 15号
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土砂	m3	50				単 16号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	As舗装, 15cm以下	m	9				単 17号
舗装版破碎	As舗装, 5cm	m2	200				単 18号
殻運搬	As殻	m3	10				単 19号
殻処分	As殻	m3	10				単 20号
下層路盤	RC-30, t=100mm, 1層	m2	314				単 21号
上層路盤	RM-30, t=100mm, 1層	m2	341				単 22号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R2徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事(1) (着手日選 択型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	再生密粒度As(13), t=50mm, PK-3	m2	341				単 23号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 外側線	実線W=15cm, 1.5mm, 含有量15~18%	m	150				単 24号
区画線消去	削取り式	m	60				単 25号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	30				単 26号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3	9				単 27号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類: ガードレール	回	1				単 28号
建設汚泥処分		m3	0.01				単 29号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事（1）（着手日選 択型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板 120日	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	m2	116				単 30号
安定シート・ネット ポリエチレン	シート種類:シート	m2	200				単 31号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	15				単 32号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	往復	t	20				単 33号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (1) (着手日選 択型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3



# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	重力式擁壁 3号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コン クリト規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り, 無し,一般養生,延長無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	3号坂路 24-12-25(20)BBorN W/C≦55%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2.04			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6.7			
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	35.4			
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.09			単 34号
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.047			単 35号
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	9.5			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	19.5			
パイポット支保・くさび結合支保		パイポット支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	2			単 36号
合計							
単価							円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コルゲートフリューム	管規格:350×350mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付, 350×350mm, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	1号暗渠管	管規格:φ300	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用	m	10				
モルタル練		高炉, 1:3, 全ての費用	m3	0.054				
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	現場打ち水路 1号U型側溝 18-8-25(20)BBorN W/C≦60%	単位	m	単位数量	25.1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3		4.969			
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2		56.22			
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2		17.57			
目地板	瀝青質目地板t=10	m2		0.49			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚		44			単 37号
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚		3			単 38号
合計							
単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	現場打ち水路 1号水路 18-8-25(20)BBorN W/C≦60%		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.375				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1.46				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.004				単 35号
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1.55				
合計								
単価								円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場打ち水路 2号水路 18-8-25(20)BBorN W/C≦60%		単位	m	単位数量	42.47	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	16.053				
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	75.17				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.253				単 35号
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	54.36				
目地板		瀝青質目地板t=10	m2	1.6				
止水板		CF 200*5	m	10				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	0.033				単 39号
合計								
単価								円/m



# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	ガードレール	Co建込, Gr-C-2B塗装品	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 40号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	掘削	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	舗装版切断	As舗装, 15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	舗装版破碎	As舗装, 5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻運搬	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 10.0km以下, 全ての 費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	殻処分	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1				単 41号
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	下層路盤	RC-30, t=100mm, 1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	上層路盤	RM-30, t=100mm, 1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	表層	再生密粒度As(13), t=50mm, PK-3	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	熔融式区画線 外側線	実線W=15cm, 1.5mm, 含有量15~18%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1				単 42号
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	区画線消去	削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	m	1			単 43号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1			単 44号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,機械施工+クランプトラック10t 積級,無し,無し,不要,無し,9.5以下	m3	1			単 45号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊,14.0km以下,0.3t超0.5t以下	回	1				
処分費(t)			t	-0.48			単 46号	
合計								
単価							円/回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	建設汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 47号	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	敷鉄板 120日	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	単位	m2	単位数量	116	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	116			単 48号	
敷鉄板賃料		22×1524×3048, 無, 120日, 無, 無	枚	25			単 49号	
合計								
単価							円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	安定シート・ネット ポリエチレン	シート種類:シート	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定シート・ネット		シート	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1				単 50号
合計								
単価							円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	仮設材運搬費	往復	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1				単 51号
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1				単 51号
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1				単 52号
	合計							
	単価							円/t





## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	パイポット支保・くさび結合支保	パイポット支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	
	土木一般世話役		人					
	型わく工		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/空m3	









## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 As殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	区画線消去	無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000				
	軽油 1.2号		L	67				
	ガソリン レギュラー		L	37				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用 Gr-A、B、C-2B		m	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m



## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 スクラップ へび-H3		t	100				
	合計							
	単価							円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.295				単 55号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	敷鉄板賃料	22×1524×3048, 無, 120日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	供用日数:120日	枚	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日



## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2				
	合計							
	単価							円/t

## 3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

## 3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

# 3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	112				
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (1) (着手日選 択型)					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.908	11,772	
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.92	32,410	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.769	7,700	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	2.551	15,488	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	日	0.19	958	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	日	1.03	5,213	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	日	3.98	16,917	
L001180001	タンク及びびらま	質量 60~80kg	日	2.881	1,823	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	0.18	5,756	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	4.402	26,890	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	2.614	48,085	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	1.099	10,976	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.218	2,351	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ティエゼル]	10t積級	供用日	5.357	109,238	
M000302009	トラック[クレーン装置付]	ベストトラック2t級 吊能力2.0t	供用日	0.182	1,097	
M000701015	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	0.817	14,941	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.851	11,568	



## 見積単価一覧表

工事名	R2徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事(1)(着手日選択型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻	m3	2,800	運搬距離 L=8.3km
処分費	アスファルト殻	m3	2,700	運搬距離 L=8.3km
処分費	建設汚泥	m3	12,000	
鋼製グレーチング	997*430,T-14,イボイボ,細目,ゴム付き	枚	22,000	
コルゲートフリューム	A形,t=2mm,350*350	m	7,095	
重圧管	φ 300,L=2000mm	個	15,900	

## 数 量 内 訳 表

第 1 号計算書

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
路体盛土工						
	路体盛土	2.5 ≤ W < 4.0m	土積計算書参照	m3	60.3	60
	土砂等運搬	土砂		m3	239.0	240
	積込(ルース)	土砂		m3	239.0	240
路床盛土工						
	路床盛土	2.5 ≤ W < 4.0m	土積計算書参照	m3	154.9	150
作業土工						
	床掘り	土砂	土積計算書参照 3号坂路工 210.5 + 6.5	m3	217.0	220
	埋戻し	土砂	土積計算書参照 3号坂路工 68.1 + 4.5	m3	72.6	70
	基面整正		土積計算書参照 146.3	m2	146.3	150

## 数 量 内 訳 表

第 2 号計算書

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
場所打擁壁工	(構造物単位)					
	重力式擁壁 3号擁壁	18-8-40 BBorN W/C≤60%	土積計算書参照	m3	102.021	102
3号坂路				1箇所当り		1
	コンクリート	24-12-25(20) BBorN W/C≤55%		m3	2.04	
	コンクリート	18-8-40 BBorN W/C≤60%		m3	6.70	
	型枠			m2	35.4	
	鉄筋	SD345 D16		t	0.090	
	鉄筋	SD345 D13		t	0.047	
	基礎碎石	RC-40 t=150mm		m2	9.54	
	基礎碎石	RC-40 t=100mm		m2	19.5	
	支保工	ハイブサポート		空m3	2.0	





## 数 量 内 訳 表

第4号計算書

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
場所打水路工 現場打水路					L=25.1m当り	25
1号U型側溝	コンクリート	18-8-40 BBoN W/C≤60%	1m当たり 0.198 * 25.1	m3	4.969	
	型枠		2.24 * 25.1	m2	56.22	
	基礎碎石	RC-40 t=150mm	0.70 * 25.1	m2	17.57	
	目地材	瀝青質目地材 t=10mm	4.969 * 1/10	m2	0.49	
	蓋版	C2-B300		枚	44	
	蓋版	グレーチング 997*430	ガラガラ細目 ゴム付き	枚	3	
					L=0.59m当り	0.6
1号水路	コンクリート	18-8-40 BBoN W/C≤60%	1m当たり 0.375 * 0.59	m3	0.221	
	型枠		1.46 * 0.59	m2	0.86	
	鉄筋	SD345 D13	3.98 kg * 0.59	t	0.002	
	基礎碎石	RC-40 t=150mm	1.55 * 0.59	m2	0.91	

## 数量内訳表

第4号計算書

工種	名称	規格	算式	単位	小計	合計
2号水路				L=42.47m当り		42
	コンクリート	18-8-40 BBoN W/C≤60%	0.378 * 42.47	m3	16.053	
	型枠		1.77 * 42.47	m2	75.17	
	鉄筋	SD345 D13	5.97 kg * 42.47	t	0.253	
	基礎碎石	RC-40 t=150mm	1.28 * 42.47	m2	54.36	
	目地材	瀝青質目地材 t=10mm	16.053 * 1/10	m2	1.60	
	止水板	CF 200*5	0.2335 * 42.47	m	10.00	
	鉄筋	SD345 D13 差筋	0.796 kg * 42.47	t	0.033	
区画線工 区画線工	溶融式区画線 外側線	W=15cm		m		150
	区画線消去	削取り式		m		60

## 数 量 内 訳 表

第 5 号計算書

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
防護柵工 防護柵設置工	ガードレール	Gr-C-2B		m		2
道路土工 掘削工	掘削		土積計算書参照	m3	47.9	50
舗装工 舗装打換え工	舗装版切断		4.5 + 4.3	m	8.8	9
	舗装版破碎	t=50mm	土積計算書参照	m2	196.7	200
	殻運搬		196.7 * 0.05	m3	9.8	10
	殻処分			m3	9.8	10
	下層路盤	RC-30 t=100mm	土積計算書参照	m2	314.44	314
	上層路盤	RM-30 t=100mm	土積計算書参照	m2	340.83	341
	表層	密粒アスコン(13) t=50mm	土積計算書参照	m2	340.83	341
構造物撤去工 防護柵撤去工	防護柵撤去	Gr-C-2B		m		30
構造物撤去工 運搬処理工	建設汚泥 運搬処理	建設汚泥	As舗装版 2.3 * 0.01 * 0.05 * 9.0	m3	0.010	0.01
	現場発生品 運搬処理	ガードレール スクラップ		回		1



## 土 積 計 算 書

測 点	平 均 距 離	床掘り(左側)			埋戻し(左側)			基面整正(左側)			断 面	平 均	数 量	備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No,7		3.0			1.0			3.7						
No,7 +2.200	2.200	3.0	3.00	6.6	1.0	1.00	2.2	3.7	3.70	8.1				
No,7 +2.200		1.1			0.6			0.7						
No,7 +10.000	7.800	1.1	1.10	8.6	0.6	0.60	4.7	0.7	0.70	5.5				
No,8	10.000	1.1	1.10	11.0	0.6	0.60	6.0	0.7	0.70	7.0				
No,8 +6.100	6.100	1.0	1.05	6.4	0.6	0.60	3.7	0.7	0.70	4.3				
No,13		3.9			0.9			3.0						
No,13 +11.829	11.829	4.9	4.40	52.0	1.0	0.95	11.2	3.1	3.05	36.1				
No,14	8.171	5.0	4.95	40.4	1.9	1.45	11.8	3.1	3.10	25.3				
No,14 +10.000	10.000	4.0	4.50	45.0	1.4	1.65	16.5	3.0	3.05	30.5				
No,15	10.000	4.1	4.05	40.5	1.0	1.20	12.0	2.9	2.95	29.5				
合計	m 66.100			m3 210.5			m3 68.1			m2 146.3				



## 土 積 計 算 書

測 点	平 均 距 離	舗装版取壊し t=0.05m			表層			上層路盤			下層路盤			備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No.6		4.50			8.05			8.05			6.45			
No.6 +12.773	12.773	4.30	4.40	56.2	7.51	7.780	99.37	7.51	7.780	99.37	6.45	6.450	82.39	
No.7	7.227	4.30	4.30	31.1	7.12	7.315	52.87	7.12	7.315	52.87	7.12	6.785	49.04	
No.7 +10.000	10.000	4.10	4.20	42.0	7.01	7.065	70.65	7.01	7.065	70.65	7.01	7.065	70.65	
No.8	10.000	4.20	4.15	41.5	7.16	7.085	70.85	7.16	7.085	70.85	7.16	7.085	70.85	
No.8 +6.100	6.100	4.30	4.25	25.9	8.28	7.720	47.09	8.28	7.720	47.09	6.45	6.805	41.51	
合計	m 46.100			m2 196.7			m2 340.8			m2 340.8			m2 314.4	



## 土 積 計 算 書

測 点	平 均 距 離	路体盛土			路床盛土			掘削			断 面	平 均	数 量	備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No.6								0.8						
No.6 +12.773	12.773	2.2			2.4			0.5	0.65	8.3				
No.7	7.227	2.3	2.25	16.3	2.0	2.20	15.9	0.7	0.60	4.3				
No.7 +10.000	10.000	0.0	1.15	11.5	0.0	1.00	10.0	1.3	1.00	10.0				
No.8	10.000							2.0	1.65	16.5				
No.8 +6.100	6.100							0.9	1.45	8.8				
No.13		1.7			3.0									
No.13 +11.829	11.829	0.6	1.15	13.6	3.4	3.20	37.9							
No.14	8.171	0.6	0.60	4.9	3.6	3.50	28.6							
No.14 +10.000	10.000	0.6	0.60	6.0	3.1	3.35	33.5							
No.15	10.000	1.0	0.80	8.0	2.7	2.90	29.0							
合計	m 86.100			m3 60.3			m3 154.9			m3 47.9				

## 3号擁壁

## 土 積 計 算 書

測点	平均 距離	コンクリート			型枠			基礎材			足場工			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No.7 +0.200		3.591			6.53			2.04			6.54			
No.7 +0.0273	0.07	3.609	3.6000	0.252	6.55	6.540	0.46	2.04	2.040	0.14	6.56	6.550	0.46	
No.7 +1.000	0.73	3.664	3.6365	2.655	6.61	6.580	4.80	2.05	2.045	1.49	6.62	6.590	4.81	
No.7 +2.200	1.20	3.739	3.7015	4.442	6.70	6.655	7.99	2.07	2.060	2.47	6.71	6.665	8.00	
No.13		2.281			4.91			1.68			4.92			
No.13 +1.000	1.04	2.281	2.2810	2.372	4.91	4.910	5.11	1.68	1.680	1.75	4.92	4.920	5.12	
No.13 +11.829	11.24	2.431	2.3560	26.481	5.12	5.015	56.37	1.73	1.705	19.16	5.13	5.025	56.48	
No.13 +16.000	4.41	2.431	2.4310	10.721	5.12	5.120	22.58	1.73	1.730	7.63	5.13	5.130	22.62	
No.13 +19.820	4.04	2.431	2.4310	9.821	5.12	5.120	20.68	1.73	1.730	6.99	5.13	5.130	20.73	
No.14	0.19	2.431	2.4310	0.462	5.12	5.120	0.97	1.73	1.730	0.33	5.13	5.130	0.97	
No.14 +10.000	10.46	2.135	2.2830	23.880	4.71	4.915	51.41	1.64	1.685	17.63	4.72	4.925	51.52	
No.14 +11.000	1.04	2.135	2.1350	2.220	4.71	4.710	4.90	1.64	1.640	1.71	4.72	4.720	4.91	
No.14 +15.820	4.96	1.994	2.0645	10.240	4.50	4.605	22.84	1.59	1.615	8.01	4.51	4.615	22.89	
No.15	4.25	1.994	1.9940	8.475	4.50	4.500	19.13	1.59	1.590	6.76	4.51	4.510	19.17	
合計	m 43.63			m <sup>3</sup> 102.02			m <sup>2</sup> 217.24			m <sup>2</sup> 74.07			掛 m <sup>2</sup> 217.68	