

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (2) (着手日選 択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		250		
積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		250		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		210		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		230		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (2) (着手日選 択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:流用土	m3		70		
基面整正		m2		160		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		20		
重力式擁壁 3号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	m3		53		
取合擁壁 18-8-40BBorN W/C≤60%		m		9		
嵩上擁壁 18-8-40BBorN W/C≤60%		m		11		
4号坂路 24-12-25(20)BBorN W/C≤55%		箇所		1		
カルバート工		式		1		
プレキャストカルバート工		式		1		
プレキャストボックスカルバート	内幅:1.2m, 内高:1.1m	m		19		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (2) (着手日選 択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
1号暗渠管	管規格:重圧管 φ300	m		7		
場所打水路工		式		1		
現場打ち水路 2号水路 18-8-25(20)BBorN W/C≤60%		m		43		
防護柵工		式		1		
防護柵基礎工		式		1		
地覆工 24-12-25(20)BBorN W/C≤55%		m		5		
舗装工		式		1		
舗装復旧工		式		1		
路盤工	RM-30, t=100mm	m2		120		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (2) (着手日選 択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層	再生密粒度アスコン(13), t=50mm, PK-3	m2		120		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		19		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		120		
建設汚泥処分		m3		0.02		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		23		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (2) (着手日選 択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1		
敷鉄板 150日	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分 :設置・撤去	m2		139		
安定シート・ネット ポリエチレン	シート種類:シート	m2		180		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	往復	t		24		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事（2）（着手日選択型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		