

見積参考資料

工事名 R2徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事（2）（着手日選択型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島3
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (2) (着手日選 択型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	20				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	250				単 2号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	250				単 3号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	210				単 4号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	230				単 5号
埋戻し	土質:流用土	m3	70				単 6号
基面整正		m2	160				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (2) (着手日選 択型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	20				単 8号
重力式擁壁 3号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	53				単 9号
取合擁壁 18-8-40BBorN W/C \leq 60%		m	9				単 10号
嵩上擁壁 18-8-40BBorN W/C \leq 60%		m	11				単 11号
4号坂路 24-12-25(20)BBorN W/C \leq 55%		箇所	1				単 12号
カルハート工		式	1				
フレキストカルハート工		式	1				
フレキストボックスカルハート	内幅:1.2m, 内高:1.1m	m	19				単 13号
排水構造物工		式	1				
管渠工		式	1				
1号暗渠管	管規格:重圧管 ϕ 300	m	7				単 14号
場所打水路工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (2) (着手日選 択型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち水路 2号水路 18-8-25(20)BBorN W/C \leq 60%		m	43				単 15号
防護柵工		式	1				
防護柵基礎工		式	1				
地覆工 24-12-25(20)BBorN W/C \leq 55%		m	5				単 16号
舗装工		式	1				
舗装復旧工		式	1				
路盤工	RM-30, t=100mm	m ²	120				単 17号
表層	再生密粒度アスコン(13), t=50mm, PK-3	m ²	120				単 18号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	19				単 19号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²	120				単 20号
建設汚泥処分		m ³	0.02				単 21号

設計内訳書（本01）

工事名	R2徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事（2）（着手日選 択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	23				単 22号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	6				単 23号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	6				単 24号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板 150日	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	m2	139				単 25号
安定シート・ネット ポリエチレン	シート種類:シート	m2	180				単 26号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 27号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	往復	t	24				単 28号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	重力式擁壁 3号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コン クリト規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価
	重力式擁壁	2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り, 無し,一般養生,延長無し	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	取合擁壁 18-8-40BBorN W/C≦60%	単位	m	単位数量	8.88	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	9.921			
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	28.01			
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	11.32			
合計							
単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	嵩上擁壁 18-8-40BBorN W/C≦60%		単位	m	単位数量	10.81	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.526				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4.2				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.011				単 29号
フットング [※] (厚2cm以下)			m2	2.7				
合計								
単価								円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	4号坂路 24-12-25(20)BBorN W/C≦55%		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4.996				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3.333				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	13.08				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.042				単 30号
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.02				単 31号
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	3.35				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	5.51				
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	2.96				単 32号
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	プレキャストボックスカルバート	内幅:1.2m,内高:1.1m	単位	m	単位数量	19.1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	19.1				
	ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 W1200*H1100*L2000(標準)		個	7				
	ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 W1200*H1100*L2000(横孔)		個	2				
	ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 W1200*H1100*L1112(短尺)		個	1				
	ボックスカルバート差筋 SD345 D13		本	30				単 33号
	PC鋼材費 69.04m		kg	71.8				単 34号
	定着金具費		個	32				単 35号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	1号暗渠管	管規格:重圧管 φ300	単位	m	単位数量	7.2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用	m	7.2				
	モルタル練	高炉, 1:3, 全ての費用	m ³	0.005				
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	現場打ち水路 2号水路 18-8-25(20)BBorN W/C≦60%		単位	m	単位数量	43	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	16.254				
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	76.11				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.256				単 31号
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	55.04				
目地板		瀝青質目地板t=10	m2	1.62				
止水板		CF 200*5	m	9				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	0.034				単 29号
合計								
単価								円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	地覆工 24-12-25(20)BBorN W/C≦55%		単位	m	単位数量	4.75	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.052				単 36号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.36				
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4.87				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	路盤工	RM-30, t=100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 10mm, 1層 施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	表層	再生密粒度アスコン(13), t=50mm, PK-3	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	建設汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 37号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,機械施工+ダンプトラック10t 積級,無し,無し,不要,無し,9.5以下	m3	1			単 38号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1				単 39号
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	敷鉄板 150日	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: 設置・撤去	単位	m2	単位数量	139	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	139			単 40号	
敷鉄板賃料		22×1524×3048,無,150日,無,無	枚	30			単 41号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	安定シート・ネット ポリエチレン	シート種類:シート	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定シート・ネット		シート	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 42号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	仮設材運搬費	往復	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1				単 43号
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1				単 43号
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1				単 44号
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	パイポット支保・くさび結合支保	パイポット支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	
	土木一般世話役		人					
	型わく工		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/空m3	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	ホックスカルハート差筋 SD345 D13	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)			本	1			単 45号
合計							
単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	PC鋼材費 69.04m	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(kg)			kg	1			単 46号
合計							
単価							円/kg

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	定着金具費		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(組)		組	1				単 47号
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物,機械施工+ダンプトラック10t 積級,無し,無し,不要,無し,9.5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1				単 48号
	処分費(m3)		m3	1				単 49号
	殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,9.5km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	処分費 (m3)	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 As殻		m3	100					
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.295				単 50号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	敷鉄板賃料	22×1524×3048, 無, 150日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	供用日数:150日	枚	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2				
	合計							
	単価							円/t

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	材料費(本)		単位	本	単位数量		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費		本	1			
	合計						
	単価						円/本

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費		kg	1			
	合計						
	単価						円/kg

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 定着装置 鋼棒工法 後付用φ17mm		組	1				
	合計							
	単価							円/組

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ハックホウ(クローラ型)運転		人		1			
	軽油 1.2号		L	112				
	ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (2) (着手日選 択型)					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.36	2,217	
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.431	26,978	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.573	5,733	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	2.794	16,961	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	日	0.067	337	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	日	0.222	1,123	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	日	4.443	18,882	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.57	24,377	
L001180001	タンク及びバケツ	質量 60~80kg	日	2.881	1,823	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	0.063	2,025	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	2.728	50,192	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	1.099	10,976	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.381	4,115	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ティエゼル]	10t積級	供用日	6.107	124,544	
M000701015	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.15	2,740	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.156	2,124	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90~110m3/h	供用日	0.89	46,071	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2 徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事 (2) (着手日選択型)					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
M001161010	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 フレート径φ56cm	供用日	0.083	450	
	合計額				341,668	

見積単価一覧表

工事名	R2徳土 新浜勝浦線 勝・星谷 道路改良工事(2)(着手日選択型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻	m3	2,800	運搬距離 L=8.3km
処分費	アスファルト殻	m3	2,700	運搬距離 L=8.3km
処分費	建設汚泥	m3	12,000	
プレキャストボックスカルバート	1200*1100*2000(標準)	個	164,000	
PC鋼棒	SBPR930/1080 ϕ 13.0mm 1.04kg/m	kg	357	
定着装置	PC鋼棒工法 後付用 ϕ 17mm	組	825	
重圧管	ϕ 300,L=2000mm	個	15,900	

数 量 内 訳 表

第 1 号計算書

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
路体盛土工						
	路体盛土	2.5m≦W<4.0m	土積計算書参照	m3	22.7	20
	土砂等運搬	土砂		m3	253.0	250
	積込(ルース)	土砂		m3	253.0	250
路床盛土工						
	路床盛土	2.5≦W<4.0m	土積計算書参照	m3	206.0	210
作業土工						
	床掘り	土砂	土積計算書参照 4号坂路工 227.3 + 3.5	m3	230.8	230
	埋戻し	土砂	土積計算書参照 4号坂路工 62.4 + 2.6	m3	65.0	70
	基面整正		土積計算書参照 156.6	m2	156.6	160
場所打擁壁工						
	重力式擁壁 2号擁壁	18-8-40 BBorN W/C≦60%	土積計算書参照	m3	20.269	20
	重力式擁壁 3号擁壁	18-8-40 BBorN W/C≦60%	土積計算書参照	m3	53.227	53

数量内訳表

第2号計算書

工種	名称	規格	算式	単位	小計	合計
取合擁壁						9
			L=8.88m当り			
	コンクリート	18-8-40 BBorN W/C≤60%		m3	9.921	
	型枠	無筋構造物		m2	28.01	
	基礎碎石	RC-40 t=200mm		m2	11.32	
嵩上擁壁						11
			L=10.81m当り			
	コンクリート	18-8-40 BBorN W/C≤60%		m3	0.526	
	型枠	無筋構造物		m2	4.20	
	鉄筋	SD345 D13		t	0.011	
	チップング			m2	2.70	

数 量 内 訳 表

第 3 号計算書

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
カルバート工	プレキャストカルバート工			L=19.1m当り		19
	プレキャスト ボックス	内幅:1.2m 内高:1.1m		m	19.1	
	ボックス カルバート	標準 1200*1100*2000		個	7	
	ボックス カルバート	横孔付き 1200*1100*2000		個	2	
	ボックス カルバート	短尺 1200*1100*1112		個	1	
	ボックス カルバート	差筋 SD345 D13	14+1+12+3	本	30	
	PC鋼棒	SBPR930/1080 φ 13mm	(5.94*4+5.44*4+3.94*4+1.94*4)*1.04kg/m	kg	71.8	
	定着装置	PC鋼棒工法 後付用 φ 17mm		個	32	
排水構造物工 管渠工	(1号暗渠管)		3.7 + 3.5	L=7.2m当り		7
	鉄筋コンクリート 台付管	重圧管 φ 300mm		m	7.2	
	敷モルタル	1:3		m3	0.005	

数 量 内 訳 表

第 4 号計算書

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
場所打水路工 現場打水路 2号水路						43
					L=43.0m当り	
	コンクリート	18-8-40 BBorN W/C≤60%	0.378 * 43.0	m3	16.254	
	型枠		1.77 * 43.0	m2	76.11	
	鉄筋	SD345 D13	5.97 kg * 43.0 * 1/1000	t	0.256	
	基礎碎石	RC-40 t=150mm	1.28 * 43.0	m2	55.04	
	目地材	瀝青質目地材 t=10mm	16.254 * 1/10	m2	1.62	
	止水板		0.2095 * 43.0	m	9.00	
	鉄筋	SD345 D13 差筋	0.796 kg * 43.0 * 1/1000	t	0.034	
防護柵工 防護柵基礎工						5
					L=4.75m当り	
(地覆工)	鉄筋	SD345 D13	(9.88 kg * 2.7 + 10.28 kg * 2.5) * 1/1000	t	0.052	
	コンクリート	24-12-25(20) BBorN W/C≤55%	0.264 * 1.8 + 0.300 * 2.95	m3	1.360	
	型枠		0.88 * 2.7 + 1.00 * 2.5	m2	4.87	

数量内訳表

第5号計算書

工種	名称	規格	算式	単位	小計	合計
舗装工 舗装復旧工						
	路盤工	RM-30 t=10mm	CAD測定 120	m2		120
	表層	再生密粒度As(13) t=5mm	CAD測定 120	m2		120
構造物撤去工 構造物取壊し工						
	舗装版切断	As	CAD測定 18.5	m	18.5	19
	舗装版破碎	As t=50mm	CAD測定 120	m2	120	120
	建設汚泥 運搬処理	建設汚泥	As舗装版 2.3 * 0.01 * 0.05 * 19.0	m3	0.022	0.02
	コンクリート取壊し 運搬処理		土積計算書参照	m3	22.9	23
運搬処理工	殻運搬	As	120 * 0.05	m3	6.00	6
	殻処分	As		m3		6

土 積 計 算 書

測 点	平 均 距 離	路床盛土			路体盛土			断面	平均	数量	断面	平均	数量	備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量							
No,15		2.7			1									
No,15 +6.486	6.486	2.7	2.70	17.5	0.9	0.95	6.2							
No,16	13.514	2.7	2.70	36.5	0.3	0.60	8.1							
No,16 +10.000	10.000	3.4	3.05	30.5	0.3	0.30	3.0							
No,16 +17.234	7.234	4.3	3.85	27.9	0	0.15	1.1							
No,17	2.766	7.1	5.70	15.8	0	0.00	0.0							
No,17 +4.584	4.584	4.3	5.70	26.1	0	0.00	0.0							
No,17 +10.000	5.416	2.7	3.50	19.0	0.3	0.15	0.8							
No,18	10.000	2.7	2.70	27.0	0.3	0.30	3.0							
No,18 +2.100	2.100	2.7	2.70	5.7	0.2	0.25	0.5							
合計	m 62.100			m3 206.0			m3 22.7							

土 積 計 算 書

測 点	平 均 距 離	床掘り(左側)			埋戻し(左側)			基面整正(左側)			断 面	平 均	数 量	備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No,15		4.1			1.0			2.9						
No,15 +6.486	6.486	3.9	4.00	25.9	0.9	0.95	6.2	2.9	2.90	18.8				
No,16	13.514	3.4	3.65	49.3	1.0	0.95	12.8	2.9	2.90	39.2				
No,16 +9.536	9.536	3.4	3.40	32.4	1.0	1.00	9.5	2.9	2.90	27.7				
No,16 +9.536		1.9			0.7			1.7						
No,16 +10.000	0.464	1.9	1.90	0.9	0.7	0.70	0.3	1.7	1.70	0.8				
No,16 +17.234	7.234	4.6	3.25	23.5	1.2	0.95	6.9	1.7	1.70	12.3				
No,17	2.766	4.6	4.60	12.7	1.2	1.20	3.3	1.7	1.70	4.7				
No,17 +4.584	4.584	4.6	4.60	21.1	1.2	1.20	5.5	1.7	1.70	7.8				
No,17 +8.648	4.064	3.5	4.05	16.5	1.0	1.10	4.5	2.7	2.20	8.9				
No,17 +10.000	1.352	3.5	3.50	4.7	1.0	1.00	1.4	2.7	2.70	3.7				
No,18	10.000	3.2	3.35	33.5	1.0	1.00	10.0	2.7	2.70	27.0				
No,18 +2.100	2.100	3.3	3.25	6.8	0.9	0.95	2.0	2.7	2.70	5.7				
合計	m 62.100			m3 227.3			m3 62.4			m2 156.6				

