

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		20			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土処理	土砂	m3		20			
法面整形	土砂	m3		70			
根継工		式		1			
コンクリート	18-8-40, W/C \leq 60%	m3		99			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
型枠	一般型枠, 無筋	m2		144			
目地材	瀝青質目地材 t=10mm	m2		7			
足場	単管傾斜足場	掛m2		20			
差筋	SD345 D13	t		0.04			
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		19			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ800mm	m		64			
暗渠排水管	φ900mm	m		27			
土のう積		m2		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
大型土のう	H=1.1*1.1	袋		12			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		62			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30			
法面整形		m3		20			
根継工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	18-8-40 (高炉), W/C ≤ 60%	m ³		20		
型枠	一般型枠	m ²		35		
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m ²		2		
足場		掛m ²		40		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m ³ /h)未満,排水方法:作業時排水	日		7		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		21		
土のう積		m ²		1		
大型土のう		袋		10		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		24			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
	工事費計		式		1			

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		130			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100			
残土等処分		m3		100			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		80			
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式		1			

工事数量総括表(本03)

工事名	R2三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリートブロック基礎		m		1		
コンクリートブロック積		m2		10		
胴込・裏込材(砕石)		m3		5		
天端コンクリート		m3		0.3		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m		11		
コンクリートブロック積	ブロック規格:控え35cm	m2		57		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		32		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
小口止		箇所		2		
足場		掛m2		4		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
石積(張)工		式		1			
石張	構造区分:練石, 石材種類:雑割石	m2		41			
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40	m3		4			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
基面整正		m2		10			
排水構造物工		式		1			
現場打水路		m		6			
平張コンクリート		m		4.6			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		29			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ900mm	m		23			
土のう積		m2		1			
大型土のう		袋		10			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬		回		1			
処分費		m3		0.2			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		76			

工事数量総括表(本03)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		