

見積参考資料

工事名 R2徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事（3）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）-3
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3				単 1号
残土等処分		m3	3				単 2号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m	41				単 3号
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:100mm	m	35				単 4号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m2	3				単 5号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	0.2				単 6号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 7号
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3				単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	4				単 9号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	1				単 10号
場所打水路工		式	1				
現場打水路 W/C≦60% (21)	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	3				単 11号
側溝蓋 (21)	蓋種類:C2-B300	枚	6				単 12号
現場打蓋 24-12-25 BBoN W/C≦55% (22)		m	35				単 13号
側溝蓋 (22)	蓋種類:鋼製蓋 固定 T-25 溝幅350用	枚	8				単 14号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール ベースプレート式 (23)	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	27				単 15号
区画線工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	3				単 16号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	m3	4				単 17号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	4				単 18号
運搬処理工		式	1				
建設汚泥運搬処理		m3	0.28				単 19号
側溝内汚泥運搬処理		m3	2				単 20号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 21号
直接工事費		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,27.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:100mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 3.5km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 22号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場打水路 W/C≦60% (21)	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)		30mm以上200mm未満	孔	12				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.01				単 23号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	側溝蓋 (21)	蓋種類:C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版		枚	1			単 24号	
	合計							
	単価						円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	現場打蓋 24-12-25 BBoRN W/C≦55% (22)		単位	m	単位数量	35	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
型枠		撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	13				
撤去しない埋設型枠(材料費)		床版部	m2	13				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)		30mm以上200mm未満	孔	86				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.35				単 25号
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.03				単 23号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
復旧コンクリート			m2	21				単 26号
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	側溝蓋 (22)	蓋種類:銅製蓋 固定 T-25 溝幅350 用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版		枚	1			単 27号	
	合計							
	単価						円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ハースプレート式 (23)	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無		単位	m	単位数量	27	単価
材料費(m)			m	27			単 28号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無		m	27			単 29号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満		孔	64			
材料費(本)			本	64			単 30号
合計							
単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 31号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物,人力施工+ダンプトラック2t積級,無し,無し,有り,3.5以下	m3	1			単 32号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,人力施工+ガンブトラック2t 積級,無し,無し,有り,3.5以下	m3	1			単 33号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	建設汚泥運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 34号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	側溝内汚泥運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下		m3	1			
	処分費(m3)			m3	1			単 34号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B			人日	1			単 35号
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	蓋版	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 36号	
合計							
単価						円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	復旧コンクリート	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1			
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40~0, 全ての費用	m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	蓋版	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 37号
	合計						
	単価						円/枚

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	材料費(m)	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	材料費 Gr-C-2B へ`-ｽﾌﾟﾚｰﾄ式		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	材料費(本)		単位	本	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	材料費 ケミカルソナーボルト M22*230		本	1					
	合計								
	単価							円/本	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 C2-B300		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 鋼製蓋 固定 T-25 溝幅350用		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻(鉄筋)		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻(無筋)		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事（3）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.16	1,597	
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	2.509	1,449	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	0.172	1,052	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.235	2,102	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	1.243	5,957	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.631	4,550	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハンドコントロール式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	0.014	21	
M000806001	ランマ	質量60~80kg	供用日	0.044	22	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	供用日	0.032	10	
M001161010	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.411	2,243	
M007500147	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ40mm	供用日	3.384	1,001	
	合計額				20,004	

見積単価一覧表

工事名	R2徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事(3)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,800	運搬距離 L=3.5m
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2,500	運搬距離 L=3.5m
処分費	アスファルト殻	m3	1,800	運搬距離 L=3.5m
処分費	汚泥	m3	12,000	
処分費	建設発生土	m3	4,500	
ガードレール	Gr-C-2B ベースプレート式	m	7,790	

数 量 内 訳 表

第 1 号計算書

全体

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
舗装打換え工			番号21 + 番号22			
	舗装版切断	t=15cm以下 As版	6 + 35	m	41	41
	舗装版切断	t=15cm以下 Co版	35	m	35	35
	舗装版破碎	t=15cm以下 As版	3	m2	3	3
	殻運搬	アスファルト殻	0.2	m3	0.2	0.2
	殻処分	アスファルト殻	0.2	m3	0.2	0.2
	表層	t=50mm 再生密粒度AS	3	m2	3	3
作業土工			番号21 + 番号22			
	床掘り		0.3 + 3.5	m3	3.8	4
	埋戻し	土砂	0.3	m3	0.3	1
	土砂等運搬		3.8 - 0.3 / 0.9	m3	3.47	3

数 量 内 訳 表

第 2 号計算書

全体

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
場所打水路工			番号21	L=3.0m当り		
	コンクリート	18-8-25 BBorN W/C ≤ 60%	0.14	m3	0.14	0.1
	型枠	小型	2.4	m2	2.4	2
	削孔		12	孔	12	12
	鉄筋	SD345 D16	0.01	t	0.01	0.01
	側溝蓋	C2-B300	6	枚	6	6
	現場打側溝蓋		番号22	L=35.0m当り		
	コンクリート	24-12-20(25) BBorN W/C ≤ 55%	2.55	m3	2.55	3
	埋設型枠	W=490mm t=8mm	13.23	m2	13.23	13
	型枠	小型	9.46	m2	9.46	9
	鉄筋	SD345 D13	0.35	t	0.35	0.35
	鉄筋	SD345 D16	0.03	t	0.03	0.03
	目地材	瀝青繊維質 t=10mm	1.4	m2	1.4	1
	側溝蓋	鋼製蓋 T-25 固定ゴム付 溝幅350用	8	枚	8	8
	復旧コンクリート t=10cm	18-8-40 BBorN W/C ≤ 60%	21	m2	21	21

数 量 内 訳 表

第3号計算書

全体

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
	削孔		86	孔	86	86
路側防護柵工			番号23			
				L=27.0m当り		
	ガードレール	C-2B ベースプレート式	27	m	27	27
	コンクリート削孔		64	孔	64	64
	ケミカルアンカーボルト	M22*230	64	本	64	64
区画線工			番号21			
	溶融式区画線	W=15cm 外側線	3	m	3	3
構造物取壊し工			番号21 + 番号22			
	コンクリート取壊し 運搬処理	鉄筋	0.17 + 3.5	m3	3.67	4
	コンクリート取壊し 運搬処理	無筋	0.12 + 3.5	m3	3.62	4
運搬処理工			番号21 + 番号22			
	汚泥運搬処理	建設汚泥	0.01 + 0.27	m3	0.28	0.28
		側溝内汚泥	0.135 + 1.838	m3	1.97	2

数 量 内 訳 表

第 1 号計算書

(21)

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
舗装打換え工						
	舗装版切断	t=15cm以下 As版	実施設計図面参照	m	6.0	6
	舗装版破碎	t=15cm以下 As版	実施設計図面参照	m ²	3.0	3
	殻運搬	アスファルト殻	実施設計図面参照	m ³	0.15	0.2
	殻処分	アスファルト殻	実施設計図面参照	m ³	0.15	0.2
	表層	t=50mm 再生密粒度AS	実施設計図面参照	m ²	3.0	3
作業土工						
	床掘り		実施設計図面参照	m ³	0.3	0.3
	埋戻し	土砂	実施設計図面参照	m ³	0.3	0.3
場所打水路工						
	コンクリート	18-8-25 BBoN W/C ≤ 60%	実施設計図面参照	m ³	0.135	0.14
	型枠	小型	実施設計図面参照	m ²	2.40	2.4
	削孔		実施設計図面参照	孔	12.0	12

数 量 内 訳 表

第 2 号計算書

②1

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
	鉄筋	SD345 D16	4.7 * 1/1000	t	0.005	0.01
	側溝蓋	C2-B300	実施設計図面参照	枚	6.0	6
区画線工						
	溶解式区画線	W=15cm 外側線	実施設計図面参照	m	3.0	3
構造物取壊し工						
	コンクリート取壊し 運搬処理	鉄筋	実施設計図面参照	m3	0.17	0.2
	コンクリート取壊し 運搬処理	無筋	実施設計図面参照	m3	0.12	0.1
運搬処理工						
	汚泥運搬処理	建設汚泥	実施設計図面参照	m3	0.003	0.01
		側溝内汚泥	W 平均H 延長 0.3 * 0.15 * 3.00	m3	0.135	0.14

数 量 内 訳 表

第 1 号計算書

(22)

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
舗装打換え工			番号22 L=35.0m			
	舗装版切断	t=15cm以下 As版	1.0 * 35.0	m	35.0	35
	舗装版切断	t=15cm以下 Co版	1.0 * 35.0	m	35.0	35
作業土工						
	床掘り		0.1 * 35.0	m3	3.5	4
場所打水路工						
	現場打側溝蓋		コンクリート部L=27.0m 鋼製蓋部L=8.0m			
	コンクリート	24-12-20(25) BBorN W/C ≤ 55%	0.083 * 27.0 + 0.038 * 8.0	m3	2.545	2.5
	埋設型枠	W=490mm t=8mm	0.49 * 27.0	m2	13.23	13.2
	型枠	小型	0.22 * 27.0 + 0.44 * 8.0	m2	9.46	9.5
	鉄筋	SD345 D13	12.9 * 27.0 * 1/1000	t	0.348	0.35
	鉄筋	SD345 D16	(0.78 * 27.0 + 1.56 * 8.0) * 1/1000	t	0.034	0.03
	目地材	瀝青繊維質 t=10mm	0.17 * 8.0	m2	1.36	1.4

数 量 内 訳 表

第 2 号計算書

②

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
	側溝蓋	鋼製蓋 T-25 固定ゴム付 溝幅350用		枚		8
	復旧コンクリート t=10cm	18-8-40 BBoN W/C ≤ 60%	0.6 * 35.0	m2	21.0	21
	削孔		2.0 * 27.0 + 4.0 * 8.0	孔	86.0	86
構造物取壊し工						
	コンクリート取壊し 運搬処理	鉄筋	0.1 * 35.0	m3	3.5	4
	コンクリート取壊し 運搬処理	無筋	0.1 * 35.0	m3	3.5	4
運搬処理工						
	汚泥運搬処理	建設汚泥	As版 2.3 * 0.01 * 0.05 * 35.0	m3	0.040	0.27
			Co版 6.5 * 0.01 * 0.10 * 35.0		0.228	
		側溝内汚泥	内幅W 平均H 延長 0.35 * 0.15 * 35.0	m3	1.838	1.8

