

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3			
残土等処分		m3		3			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		41			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:100mm	m		35			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m2		3			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		0.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		3			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 W/C≦60% (21)	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		3			
側溝蓋 (21)	蓋種類:C2-B300	枚		6			
現場打蓋 24-12-25 BBoRN W/C≦55% (22)		m		35			
側溝蓋 (22)	蓋種類:鋼製蓋 固定 T-25 溝幅350用	枚		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール ベースプレート式 (23)	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		27			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕 様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		3			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		4			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		4			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
建設汚泥運搬処理		m3		0.28			
側溝内汚泥運搬処理		m3		2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 側溝修繕工事 (3)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			