工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　政所谷川　小・田野　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
樋門･樋管		式		1		
河川土工		式		1		
残土処理工	仮置き土	式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		900		
残土等処分		m3		900		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		140		
水路工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		200		
埋戻し	土質:土砂	m3		100		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　政所谷川　小・田野　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場打ち水路工		式		1		
2号U型水路工		m		36		
3号U型水路工		m		73		
集水枡工		式		1		
7号集水枡工		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		57		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　政所谷川　小・田野　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ２徳土　政所谷川　小・田野　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		5		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3		5		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		5		
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:2m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:	m3		4		
裏石積		m2		15		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ２徳土　政所谷川　小・田野　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
差し筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25	箇所		13		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		15		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		1.2		
伐木・除草工		式		1		
伐木・除草工		式		1		
除草・積込・運搬		m2		450		
伐木・運搬		m2		450		
伐竹・運搬		m2		240		
伐採木等処分		式		1		
雑工		式		1		
雑工		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	Ｒ２徳土　政所谷川　小・田野　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
雑工		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		