

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事 (2) (着手日選択型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		1,600			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		210			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		550			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		530			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		860			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事 (2) (着手日選択型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し W=1m以上4m未満	土質:土砂	m3		400			
埋戻し W=1m未満	土質:土砂	m3		70			
基面整正		m2		110			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:60cm	m		118			
コンクリートブロック積工		m2		626			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		125			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		22			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事(2) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場工		掛m2		1		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1		
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 各種,ブロック規格(各種の場合):粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリ	m2		118		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		4		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
護岸付属物工		式		1		
1号階段工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	基		1		
2号階段工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	基		1		
植生工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事(2) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2以上 500m2未満	m2		340		
根固め工		式		1		
捨石工		式		1		
捨石	石材規格:10kg~200kg	m3		391		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		54		
石積取壊し	形状:控え35cm以上45cm未満(練積)	m2		27		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	石材	m3		19		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事 (2) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		3,100		
土砂等運搬 施工箇所～仮置場	仮設盛土材	m3		3,140		
土のう 耐候性 1年型	製作・設置	袋		1,671		
土のう	撤去	袋		1,671		
土砂等運搬 施工箇所～仮置場	土のう材	m3		1,670		
廃プラスチック処分		t		33		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		320		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		160		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事(2) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		160		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
伐木	処分費含む	m2		900		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

