

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 宮倉徳島線 徳・仲之 道路冠水対策工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
防護柵工		式		1.000		
防止柵工		式		1.000		
転落(横断)防止柵 (目隠し板付き)	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		34.000		
転落(横断)防止柵 (目隠し板付き)	柵高:1.1m, 作業区分:アンカーボルト固定	m		48.000		
転落(横断)防止柵 (目隠し板なし)	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		13.000		
転落防止柵基礎	Con:18-8-25	基		12.000		
道路付属施設工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り		m3		12.000		
埋戻し		m3		11.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基面整正		m2		2.000		
道路付属物工		式		1.000		
道路冠水時規制ゲート	L=6.3m, 支柱, Con基礎(18-8-40), 付属品含む	基		2.000		
構造物撤去工		式		1.000		
防護柵撤去工		式		1.000		
既設防護柵撤去(H=600) (支柱間隔1m)	撤去後の擁壁天端仕上げ含む	m		84.000		
既設防護柵撤去(H=800) (支柱間隔2m)	撤去後の仕上げ含む	m		8.000		
道路付属施設撤去工		式		1.000		
既設冠水時規制ゲート撤去	本体・支柱・受け支柱	基		1.000		
ブロック舗装撤去工		式		1.000		
インターロッキングブロック撤去		m2		25.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬 (ブロック舗装)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分 (ﾌﾞﾛｯｸ舗装)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		2.000		
現場発生品運搬処分 (ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除含む)	発生材種類:既設鋼部材	式		1.000		
舗装		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工		式		1.000		
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	ﾌﾞﾛｯｸ規格:標準品 直線配置 厚6cm, 敷材種類:砂(ｸｯｼｮﾝ用),敷材 厚:20mm,施工規模:100m2未満	m2		24.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A	人日		20.000		
交通誘導警備員	B	人日		40.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		