

R 2 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工 無筋構造物	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	140.000	
治山ダム型枠		m ²	140.500	
型枠工	一般型枠, 無筋構造物	m ²	2.700	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	105.000	
キャットウォーク		m	76.600	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	m	8.200	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート工 小型構造物	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	8.200	
型枠工	一般型枠, 小型構造物	m ²	24.500	
石積工(間詰)	割栗石5~15cm t=0.15m	m ²	19.200	
昇降ステップ	ワイドステップ 300×19	本	29.000	
土工		式	1.000	
掘削工	礫質土	m ³	59.000	
掘削工	軟岩IB	m ³	128.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	61.500	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工(索道工)		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去, 150日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3ヵ月から6ヵ月	基	1.000	

R 2 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事(工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
アンカー架設・撤去	丸太埋込み	基	1.000	
アンカー架設・撤去	根株・立木	基	1.000	
タワー		月	5.000	
仮設工(廻排水工)		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.000	
廻排水	φ300mm 据付・撤去	m	30.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	50.000	
3. その他費用				
(1)その他費用				
交通整理		式	1.000	
交通誘導警備員B		人	10.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)トイレ設置費				
トイレ設置費		式	1.000	
洋式トイレ設置費(差額)	和式との差額	月	5.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測	3ヵ月から6ヵ月	式	1.000	