

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 那土 那賀川・南川工区他 那賀・和食 河川工事 (36)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20.000		
護岸基礎工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		50.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		30.000		
基面整正		m2		40.000		
擁壁護岸工		式		1.000		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1.000		
重力式擁壁 左岸	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		17.000		
重力式擁壁 右岸	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		22.000		
止水板 左岸	止水板種類・寸法:CF200×5	m		3.000		
止水板 右岸	止水板種類・寸法:CF200×5	m		3.000		
嵩上工	左岸	式		1.000		
嵩上コンクリート	平均高:1.4m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		8.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鉄筋	規格・径:SD345 D16~25	t		0.470		
鉄筋	規格・径:SD345 D13	t		0.030		
型枠	一般型枠	m2		42.000		
削孔 樹脂アンカー含む	φ26×250mm	孔		102.000		
チップング	t=3cm	m2		6.000		
嵩上工	右岸	式		1.000		
嵩上コンクリート	平均高:1.0m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		12.000		
鉄筋	規格・径:SD345 D16~25	t		0.620		
鉄筋	規格・径:SD345 D13	t		0.050		
型枠	一般型枠	m2		46.000		
足場	枠組足場, 安全ネット:無し	掛m2		10.000		
足場	単管傾斜, 安全ネット:無し	掛m2		80.000		
削孔 樹脂アンカー含む	φ26×250mm	孔		152.000		
チップング	t=3cm	m2		12.000		
付帯道路工		式		1.000		
坂路工		式		1.000		
コンクリート床版	24-12-25(高炉)	m2		3.000		
コンクリート舗装	18-8-25(高炉)	m2		12.000		
側面擁壁	18-8-40(高炉)	m3		3.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1.000		
防護柵撤去工		式		1.000		
防護柵撤去(ガードレール)		m		40.000		
運搬処理工		式		1.000		
現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	回		1.000		
処分費(廃プラスチック)	大型土のう袋	t		0.900		
仮設工		式		1.000		
仮水路工		式		1.000		
ヒューム管	φ1,000	m		8.000		
土のう	撤去	袋		386.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
築堤・護岸		式		1.000		
付帯工		式		1.000		
付帯工		式		1.000		
ポンプ復旧		式		1.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		