

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷下瀬 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:204mm	m2		1,380			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:150mm	m2		61			
コンクリート舗装	コンクリート規格:曲げ4.5-6.5-40(高炉), 舗装厚:150mm	m2		1,380			
コンクリート舗装	コンクリート規格:曲げ4.5-6.5-40(高炉), 舗装厚:150mm	m2		61			
コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 舗装厚:70mm	m2		255			
縦目地	目地材種類・厚さ:収縮目地	m		227			
側目地	目地材種類:瀝青繊維質目地板+注入目地	m		454			
横膨張目地	目地材種類:瀝青繊維質目地板+注入目地	箇所		2			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷下瀬 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
横打込目地	目地材種類:収縮目地	箇所		8			
横切削目地	目地材種類:収縮目地	箇所		18			
横突合せ目地	目地材種類:収縮目地・すりつけ版	箇所		2			
側溝工		式		1			
管(函)渠型側溝		m		446			
集水柵・マンホール工		式		1			
フ レキヤスト集水柵	柵規格: φ 200	箇所		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷下瀬 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			