工事数量総括表(本工事費)

工事名	Ｒ２三土　国道４３９号　三・東祖谷下瀬　擁壁工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削) (終点側一般部)	土質:軟岩	m3		2		
場所打擁壁工 (張ｺﾝｸﾘｰﾄ) (起点側一般部)		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:7.5m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：無し	m3		18		
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2		38		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		30		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		6		
場所打擁壁工 (張ｺﾝｸﾘｰﾄ) (終点側一般部)		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:5.9m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3		27		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	Ｒ２三土　国道４３９号　三・東祖谷下瀬　擁壁工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2		51		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		50		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		6		
場所打擁壁工 (堰堤本体工) (終点側一般部)		式		1		
堰堤本体工		m3		5		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削) (起点側一般部)	土質:土砂	m3		50		
埋戻し (起点側一般部)	土質:土砂	m3		20		
埋戻し (起点側一般部)	土質:土砂	m3		20		
基面整正 (起点側一般部)		m2		50		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	Ｒ２三土　国道４３９号　三・東祖谷下瀬　擁壁工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
自由勾配側溝 (起点側一般部)	側溝規格:自由勾配側溝	m		41		
自由勾配側溝 (横断用) (起点側一般部)	側溝規格:自由勾配側溝	m		22		
側溝蓋 (起点側一般部)		枚		21		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (4号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝) (起点側一般部)	U型側溝規格:3種400A	m		4		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (法尻排水工) (起点側一般部)	U型側溝規格:3種300A	m		18		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝) (終点側一般部)	U型側溝規格:3種300A	m		5.6		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝) (終点側一般部)	U型側溝規格:3種300A	m		18		
側溝蓋 (起点側一般部)	蓋版の規格:400 51.2×11×50	枚		9		
側溝蓋 (終点側一般部)	蓋版の規格:400 51.2×11×50	枚		11		
側溝蓋 (終点側一般部)	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		36		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	Ｒ２三土　国道４３９号　三・東祖谷下瀬　擁壁工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ (終点側一般部)		m3		0.5		
管渠工		式		1		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (起点側一般部)	管規格:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ300×2,000	m		6		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝 (起点側一般部)	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 (終点側一般部)	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 (起点側一般部)	蓋種類:T-25	枚		1		
蓋 (終点側一般部)	蓋種類:T-25	枚		2		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 (起点側一般部)	内幅(複単不使用の場合):400,内高(複単不使用の場合):500,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		1		
側溝蓋 (起点側一般部)	蓋種類:T-25　400用	枚		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	Ｒ２三土　国道４３９号　三・東祖谷下瀬　擁壁工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場打水路 (終点側一般部)	内幅(複単不使用の場合):600,内高(複単不使用の場合):700,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		5		
落石雪害防止工 (起点側一般部)		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ﾛｰﾌﾟ・金網	柵高:3m,規格･仕様:間隔保持在付,厚ﾒｯｷ:無し	m		49		
支柱	支柱型式:H200×200×8×12,施工区分:端末支柱,規格･仕様:柵高3.00mﾒｯｷ	本		1		
支柱	支柱型式:H200×100×5.5×8,施工区分:中間支柱,規格･仕様:柵高3.00m ﾒｯｷ	本		1		
落石雪害防止工 (終点側一般部)		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ﾛｰﾌﾟ・金網	柵高:3m,規格･仕様:間隔保持在付,厚ﾒｯｷ:無し	m		49		
支柱	支柱型式:H200×200×8×12,施工区分:端末支柱,規格･仕様:柵高3.00mﾒｯｷ	本		1		
支柱	支柱型式:H200×100×5.5×8,施工区分:中間支柱,規格･仕様:柵高3.00m ﾒｯｷ	本		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	Ｒ２三土　国道４３９号　三・東祖谷下瀬　擁壁工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		79		
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	φ3500	t		16		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土撤去	施工幅員:4.0m以上	m3		2,700		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	Ｒ２三土　国道４３９号　三・東祖谷下瀬　擁壁工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		