工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式		1		
基礎工		式		1		
土工		式		1		
床掘		m3		3,386		
埋戻し		m3		400		
土砂運搬工		式		1		
土砂運搬		m3		2,902		
基礎捨石工		式		1		
基礎捨石		m3		1,506		
捨石荒均し 陸上		m2		146		
捨石荒均し 潮待ち		m2		157		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
捨石荒均し 水中		m2		554		
捨石運搬		m3		1,424		
吸出し防止ｼｰﾄ		m2		1,093		
被覆･根固工		式		1		
被覆石工		式		1		
被覆石		m3		544		
被覆均し 陸上		m2		268		
被覆均し 潮待ち		m2		157		
被覆均し 水中		m2		524		
捨石運搬		m3		544		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		m3		478		
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費		m3		478		
仮設工		式		1		
仮設道路工		式		1		
仮設道路 砕石舗装		m2		998		
盛土		m3		1,041		
袋詰玉石工		袋		70		
盛土材運搬		m3		1,041		
吸出し防止ｼｰﾄ敷設		m2		98		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械器具等運搬 ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH		式		1		
準備費		式		1		
樹木伐採		m2		1,516		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜		式		1		
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ		個		6		
安全費		式		1		
安全対策 警戒船		人日		85		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
安全対策 交通誘導員		人日		64		
磁気探査		km		3.5		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		