

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事 (3) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工		m3		20		
歩道盛土		m3		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90		
残土等処分		m3		92		
地盤改良工		式		1		
ジオセルマットレス工		式		1		
ジオセルマットレス		m2		110		
吸出防止材	長繊維不織布t=2mm, アンカーピン打設含む	m2		140		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事 (3) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
碎石	RC-40, t=20cm	m2		110		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 1号重力式擁壁		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.36m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	m3		2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		13		
差筋	D13, L=200	本		2		
場所打擁壁工 3号重力式擁壁		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.48m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	m3		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		3		
カルバート工		式		1		
作業土工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事(3) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		80		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
フレキストカルハート工		式		1		
フレキストボックス	内幅:3m, 内高:1.5m 基礎コン18-8-40, BBorN, W/C $\leq$ 60%	m		13		
管理口	18-8-25(20), BBorN, W/C $\leq$ 60%	基		1		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		14		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		20		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		40		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事(3) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		29		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
汚泥		m3		0.02		
現場発生品運搬	発生材種類:既設転落防止柵	式		1		
スクラップ <sup>°</sup> 処分		t		-0.2		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
溝掘り		m3		10		
鋼矢板 圧入・引抜	鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ: 8.5m,鋼矢板打込長:8m,平均鋼矢板 引抜長(引抜同時充填工):8m	枚		87		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事(3) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土のう		袋		12		
土のう積		m2		6		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水	日		43		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		50		
舗装		式		1		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:コンクリート建込	m		17		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 古川長原港線 徳・川内 歩道工事 (3) (着手日選択型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費	ジオセルマットレス工現場密度試験 2箇所 (1箇所/100m2)	式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

