

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                 | R2馬土 葛城地すべり つ・半田葛城 地下水排除工事(3)    |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |  |
|---------------------|----------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                               | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 斜面对策                |                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 擁壁工                 |                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 場所打擁壁工              |                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| コンクリート<br>張コンクリート擁壁 | コンクリート規格:18-8-40(高炉)             | m3 |        | 1      |              |                   |  |
| 型枠<br>張コンクリート擁壁     | 型枠の種類:一般型枠                       | m2 |        | 6      |              |                   |  |
| 裏石積<br>張コンクリート擁壁    |                                  | m2 |        | 5      |              |                   |  |
| コンクリート<br>集水桝       | コンクリート規格:18-8-40(高炉)             | m3 |        | 1      |              |                   |  |
| 型枠<br>集水桝           | 型枠の種類:一般型枠                       | m2 |        | 5      |              |                   |  |
| 基礎材<br>集水桝          | 基礎材規格:再生クッション40~0, 敷厚:<br>:0.15m | m2 |        | 3      |              |                   |  |
| 排水管                 |                                  | m  |        | 21     |              |                   |  |
| 養生ネット               |                                  | 箇所 |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R2馬土 葛城地すべり つ・半田葛城 地下水排除工事(3)               |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |  |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 山腹水路工         |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 山腹暗渠工         |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 暗渠排水管         |   | m  |        | 15     |              |                   |  |
| 地下水排除工        |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 作業土工          |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 床掘り           | 土質:土砂                                       | m3 |        | 2      |              |                   |  |
| 埋戻し           | 土質区分:土砂, 土質:再生クラッシャーラン                      | m3 |        | 0.1    |              |                   |  |
| 集排水ホーリング工     |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| ホーリング         | 施工場所:地表, 土質区分:れ質土, 呼び径:径90mm                | m  |        | 290    |              |                   |  |
| ホーリング         | 施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm                 | m  |        | 35     |              |                   |  |
| 保孔管           | 施工場所:地表VP, スレー現場加工:有り, 保孔管材質・種類(VPの場合):VP40 | m  |        | 325    |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2馬土 葛城地すべり つ・半田葛城 地下水排除工事(3) | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |        |      |    |
|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位           | 数量(前回)            | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| ホーリング仮設機材     |                                | 回            |                   | 1      |      |    |
| 足場            |                                | 空m3          |                   | 20     |      |    |
| 仮設工           |                                | 式            |                   | 1      |      |    |
| 工事用道路工        |                                | 式            |                   | 1      |      |    |
| モルタル運搬        |                                | m            |                   | 60     |      |    |
| 直接工事費         |                                | 式            |                   | 1      |      |    |
| 共通仮設          |                                | 式            |                   | 1      |      |    |
| 共通仮設費(率計上)    |                                | 式            |                   | 1      |      |    |
| 純工事費          |                                | 式            |                   | 1      |      |    |
| 現場管理費         |                                | 式            |                   | 1      |      |    |
| 工事原価          |                                | 式            |                   | 1      |      |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2馬土 葛城地すべり つ・半田葛城 地下水排除工事(3) | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |        |      |    |
|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位           | 数量(前回)            | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 一般管理費等        |                                | 式            |                   | 1      |      |    |
| 工事価格          |                                | 式            |                   | 1      |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                | 式            |                   | 1      |      |    |
| 工事費計          |                                | 式            |                   | 1      |      |    |
|               |                                |              |                   |        |      |    |
|               |                                |              |                   |        |      |    |
|               |                                |              |                   |        |      |    |
|               |                                |              |                   |        |      |    |
|               |                                |              |                   |        |      |    |
|               |                                |              |                   |        |      |    |
|               |                                |              |                   |        |      |    |
|               |                                |              |                   |        |      |    |