

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事名                    | R 2 徳土 宮倉徳島線 徳・仲之 道路監視カメラ設置工事 |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>通信設備 |
|------------------------|-------------------------------|----|---------|---------|--------------|----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                            | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要             |
| 通信設備(機器単体)             |                               | 式  |         | 1.000   |              |                |
| 道路情報表示設備               |                               | 式  |         | 1.000   |              |                |
| 道路情報表示装置               |                               | 式  |         | 1.000   |              |                |
| 道路監視カメラ                | 規格:屋外対応ドームネットワークカメラ           | 台  |         | 2.000   |              |                |
| カメラ取付金具                | 規格:鋼製・溶融亜鉛メッキ                 | 組  |         | 2.000   |              |                |
| 制御盤                    | 規格:屋外用, 粉体塗装                  | 基  |         | 1.000   |              |                |
| 機器単体費計 (工場製作原価)        |                               | 式  |         | 1.000   |              |                |
| 通信設備                   |                               | 式  |         | 1.000   |              |                |
| 道路情報表示設備工              |                               | 式  |         | 1.000   |              |                |
| 道路情報表示装置設置工            |                               | 式  |         | 1.000   |              |                |
| 道路監視カメラ取付<br>(カメラ調整含む) | 屋外対応ドームネットワークカメラ              | 台  |         | 2.000   |              |                |

| 工事区分・工種・種別・細別                | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|------------------------------|--|----|---------|---------|------|----|
| 制御盤取付<br>(制御盤調整含む)           |  | 基  |         | 1.000   |      |    |
| 分電盤基礎設置工                     |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 分電盤基礎設置<br>(制御盤基礎)<br>(接地含む) | 形状:直方体, 寸法:L760*W600*H1000                   | 箇所 |         | 1.000   |      |    |
| 作業土工(電気)                     | 名称:作業土工                                      | 式  |         | 1.000   |      |    |
| フロク舗装撤去復旧                    | 6cm, 新材で復旧                                   | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 殻運搬処理(電気)                    | 名称:コンクリート殻                                   | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 通信配線工                        |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 通信屋外配線                       | 線種:LANケーブル(屋外用 cat5e)                        | m  |         | 12.000  |      |    |
| 通信屋外配線                       | 線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心数:2心, ケーブル規格:2.0mm2×2C | m  |         | 5.000   |      |    |
| 配管・配線工                       |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 屋外配管                         | 管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm                       | m  |         | 3.000   |      |    |
| 屋外配管                         | 管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:22mm                       | m  |         | 4.000   |      |    |
| 屋外配管                         | 管種(文字入力):金属製可とう電線管, 径:30mm                   | m  |         | 1.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|--|----|---------|---------|------|----|
| 屋外配管          | 管種(文字入力):金属製可とう電線管, 径:24mm                     | m  |         | 2.000   |      |    |
| プルボックス設置工     |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| プルボックス設置      | 規格(文字入力):鋼製(メッキ)防水プルボックス, 寸法(文字入力):300*300*200 | 個  |         | 1.000   |      |    |
| 仮設工           |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 交通管理工         |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 交通誘導警備員       | A  | 人日 |         | 3.000   |      |    |
| 交通誘導警備員       | B  | 人日 |         | 6.000   |      |    |
| 直接工事費         |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 共通仮設          |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 共通仮設費         |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 技術管理費         |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| ネットワーク申請      |  | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |  | 式  |         | 1.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|---------|---------|------|----|
| 純工事費          |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 現場管理費         |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 機器間接費         |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 機器管理費         |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 工事原価          |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 一般管理費等        |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 工事価格          |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |    | 式  |         | 1.000   |      |    |
| 工事費計          |    | 式  |         | 1.000   |      |    |