

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
擁壁工		式		1.000		
場所打擁壁工 基礎コン		式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6.4m,コンクリート規 格:18-8-40(高炉),養生費:一般養 生,コンクリート夜間割増:無し	m3		134.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29~32	t		0.220		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		37.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		40.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10	m2		13.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		45.000		
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類: ,厚さ:10	m2		1.000		
場所打擁壁工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		14.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29~32	t		0.470		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		6.000		
地山補強土工		式		1.000		
補強土工		式		1.000		
削孔工 礫質土 φ135mm用		m		240.000		
削孔工 軟岩 φ135mm用		m		62.000		
芯材組立工 L≤10		本		47.000		
芯材挿入工 L≤10		本		47.000		
注入打設工 L≤10		本		47.000		
注入材料費 σ _{ck} =30N/mm ²		m3		14.000		
加圧工及び頭部処理工		本		47.000		
性能保証試験工		本		2.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
移設工		回		2.000		
足場工		空m3		80.000		
プラント仮設工		箇所		1.000		
セメント廃棄物処理工		m3		9.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:モルタル殻	m3		9.000		
殻処分	殻種別:モルタル殻	m3		9.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		