# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２吉土　徳島鴨島線他　吉・鴨島他　道路照明維持業務（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路維持 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | 式 | | 1 | | |
| 道路付属施設工 | | 式 | | 1 | | |
| 照明工 | | 式 | | 1 | | |
| 管球取替 | (NH180) | 個 | | 4 | | |
| 管球取替 | (NH220) | 個 | | 4 | | |
| 管球取替 | (NH270) | 個 | | 5 | | |
| 自動点滅器取替 | (100V6A)：金具付 | 個 | | 1 | | |
| 自動点滅器取替 | (200V6A)：金具付 | 個 | | 1 | | |
| 安定器取替 | (200V・180W) | 個 | | 1 | | |
| 安定器取替 | (200V・220W) | 個 | | 1 | | |
| 安定器取替 | (200V・270W) | 個 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２吉土　徳島鴨島線他　吉・鴨島他　道路照明維持業務（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路維持 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路照明灯移設 | 撤去・設置 | 基 | | 1 | | |
| 道路修繕 | | 式 | | 1 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員<br>Ａ | | 人日 | | 2 | | |
| 交通誘導警備員<br>Ｂ | | 人日 | | 2 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２吉土　徳島鴨島線他　吉・鴨島他　道路照明維持業務（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |