

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 舗装工事 (3)			事業区分		数量(今回)	道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	舗装		数量増減	摘要
舗装								
道路土工			式		1			
掘削工			式		1			
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未済	m3		230			
路床盛土工			式		1			
路床盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未済	m3		40			
土材料		RC-40	m3		40			
残土処理工			式		1			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		230			
残土等処分			m3		230			
舗装工			式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 舗装工事 (3)			道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
舗装準備工					数量増減
不陸整正		補足材:無し	式		1
アスファルト舗装工			m2		2,110
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラックヤーン RC-40,仕上り厚:200mm	式		1
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	1,450	
上層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	1,800	
表層(車道・路肩部) 乗入部 再生密粒度As(溶融スラグ <sup>0</sup> 0~10%)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度AS(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	m2		25
表層(車道・路肩部) ① 再生密粒度As(溶融スラグ <sup>0</sup> 0~10%)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度AS(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,770
表層(車道・路肩部) ② 再生密粒度As(溶融スラグ <sup>0</sup> 0~10%)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度AS(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		246
表層(歩道部) 再生密粒度As(溶融スラグ <sup>0</sup> 0~10%)		材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以	m2		316
仮設工			式		1

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 舗装工事 (3)			道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
交通管理工					
交通誘導警備員		B	式		1
道路改良			人日		40
構造物撤去工			式		1
構造物取壊し工			式		1
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,000
運搬処理工			式		1
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		50
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		50
直接工事費			式		1
共通仮設			式		1

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 舗装工事 (3)				事業区分		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	
共通仮設費 (率計上)							
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		