

数量総括表

業務名	R2三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地すべり調査業務(2)			業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般調査		式		1		
直接調査費		式		1		
機械ホーリング		式		1		
土質ホーリング [〃] (ノンコアホーリング [〃])	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		48		
岩盤ホーリング [〃] (ノンコアホーリング [〃])	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		15		
土質ホーリング [〃] (オールコアホーリング [〃])	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		48		
岩盤ホーリング [〃] (オールコアホーリング [〃])	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		15		
地すべり調査		式		1		
移動変位計設置 A-17 [〃] ロック, A-37 [〃] ロック 2孔		孔		2		
移動変位計観測・整理 A-17 [〃] ロック, A-27 [〃] ロック, A-37 [〃] ロック 4孔・1回/月・5ヶ月		孔・回		20		
水圧式自記水位計設置 A-17 [〃] ロック, A-37 [〃] ロック 2孔		箇所		2		

数量総括表

業務名	R2三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地すべり調査業務(2)			業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水圧式自記水位計観測・整理 孔長0～50m A-3ﾌﾟﾛｯｸ 1孔・1回/月・5ヶ月		孔・回		5		
水圧式自記水位計観測・整理 孔長0～30m A-1ﾌﾟﾛｯｸ 1孔・1回/月・5ヶ月		孔・回		5		
地下水検層 孔長30m・1箇所 孔長31m以上・1箇所		式		1		
水圧式自記水位計観測・整理 孔長0～30m A-2ﾌﾟﾛｯｸ 1孔・1回/月・5ヶ月		孔・回		5		
水圧式自記水位計観測・整理 孔長0～50m A-2ﾌﾟﾛｯｸ 1孔・1回/月・5ヶ月		孔・回		5		
管詰まり検査		式		1		
間接調査費		式		1		
運搬費		式		1		
運搬費	モルタル仮設・撤去(100m超～200m以下)): 1箇所, 2.9tトラック: 1箇所	式		1		
準備費		式		1		
準備及び跡片付け		式		1		

数量総括表

業務名	R2三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地すべり調査業務（2）			業種項目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
給水費（ポンプ運転）		式		1		
仮設費		式		1		
足場仮設	地形傾斜：15°以上～30°未満, 2箇所	式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費交通費		式		1		
施工管理費		式		1		
施工管理費		式		1		
純調査費		式		1		
間接費		式		1		
諸経費		式		1		
一般調査業務費		式		1		

数量総括表

業務名	R2三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地すべり調査業務（2）			業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
解析等調査		式		1		
直接業務費		式		1		
地すべり調査		式		1		
地すべり調査	機構解析・安定解析・対策工法選定 ・報告書作成	式		1		
共通		式		1		
共通		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ	中間2回	業務		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

