

# 数量総括表

業務名	R2三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地すべり調査業務(3)			業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般調査		式		1		
直接調査費		式		1		
機械ボーリング		式		1		
土質ボーリング(ノンコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		80		
岩盤ボーリング(ノンコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		20		
土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		80		
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m		20		
地すべり調査		式		1		
移動変位計設置 A-17°ロック 4孔		孔		4		
移動変位計観測・整理 A-17°ロック 4孔・1回/月・5ヶ月		孔・回		20		
水圧式自記水位計設置 A-17°ロック 4孔		箇所		4		

# 数量総括表

業務名	R2三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地すべり調査業務(3)			業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水圧式自記水位計観測・整理 孔長0~30m A-17°ロック 4孔・1回/月・5ヶ月		孔・回		20		
地下水検層 孔長30m・4箇所		孔		4		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費(機械ホーリング)		式		1		
間接調査費		式		1		
運搬費		式		1		
運搬費	クローラ運搬:1箇所,モルレル仮設・撤去(100m超~200m以下):2箇所,2.9tトラック:1箇所	式		1		
準備費		式		1		
準備及び跡片付け		式		1		
給水費(ポンプ運転)		式		1		
仮設費		式		1		

# 数量総括表

業務名	R2三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地すべり調査業務(3)			業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場仮設	地形傾斜：15° 以上～30° 未満, 4箇所	式		1		
旅費交通費		式		1		
旅費交通費		式		1		
施工管理費		式		1		
施工管理費		式		1		
純調査費		式		1		
間接費		式		1		
諸経費		式		1		
一般調査業務費		式		1		
共通		式		1		
共通		式		1		

# 数量総括表

業務名	R 2 三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地すべり調査業務 (3)			業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
打合せ等		式		1		
打合せ	中間1回	業務		1		
直接原価 (その他原価除く)		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
解析等調査業務費		式		1		
基準点測量		式		1		
基準点測量		式		1		
4級基準点測量		式		1		
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点		4		
応用測量		式		1		

# 数量総括表

業務名	R 2 三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地すべり調査業務 (3)	業 種 項 目	測量業務 応用測量			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路線測量		式		1		
路線測量		式		1		
縦断測量		km		0.45		
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費(測量)		式		1		
直接測量費		式		1		
間接測量費		式		1		
諸経費		式		1		
測量業務価格		式		1		