

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 正木ダム 上勝・福原 仮設道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		70			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 正木ダム 上勝・福原 仮設道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質区分:土砂,土質:粘性土・砂質土	m3		10			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁 W/C=60%以下	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		92			
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		79			
埋戻しコンクリート	コンクリート規格:BBorN, 18-8-40, W/C=60%以下	m3		10			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	m2		70			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 正木ダム 上勝・福原 仮設道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:有	m		14			
鉄筋	D13	t		0.07			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	種類:交通誘導警備員(B)	人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 正木ダム 上勝・福原 仮設道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			