

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 橘港 (大瀨地区) 阿南・津乃峰 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		40			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:200mm	m		40			
濁水処理 AS舗装版切断		m3		0.1			
濁水処理 CO舗装版切断		m3		0.5			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		21			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 橘港 (大瀨地区) 阿南・津乃峰 側溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基層	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		20			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		20			
目地板	瀝青質目地板t=10	m2		8			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
側溝工		式		1			
U型側溝		m		39.5			
現場打側溝蓋		m		26.5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 橘港 (大瀨地区) 阿南・津乃峰 側溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
鋼製側溝蓋		m		13			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.3			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		3			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬(既設蓋)	発生材種類:グレーチング	回		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 橘港 (大潟地区) 阿南・津乃峰 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			