工　事　数　量　総　括　表

工事名	Ｒ２馬土　木地屋赤松線　つ・一宇大横　道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		5.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		3.000		
残土等処分		m3		3.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m		11.000		
舗装版破砕 AS殻	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		10.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬 AS殻	殻種別:舗装版破砕	m3		0.500		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.500		
上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕上り厚:100mm	m2		12.000		
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		12.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m		11.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:レキ質土	m3		2.000		
基面整正		m2		9.000		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式		1.000		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	擁壁規格:B-800	m		11.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面工		式		1.000		
法面吹付工		式		1.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 t=10cm	ｾﾒﾝﾄ種類:高炉ｾﾒﾝﾄ,吹付厚:厚10cm	m2		27.000		
鉄筋挿入工		式		1.000		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345　D19,削孔長:24.7m,現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難,施工規模:100m未満	m		25.000		
足場(鉄筋挿入)		空m3		200.000		
構造物撤去工		式		1.000		
防護柵撤去工		式		1.000		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		9.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬 CO殻	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分 CO殻	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		1.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		20.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1.000		