

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 舗装工事(38)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
付帯道路工 堤天		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り 車止めポスト	土質:土砂	m3		1			
埋戻し 車止めポスト	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		1,500			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,500			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,500			
車止めポスト		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 舗装工事(38)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
車止めポスト	車止めポスト径:130mm, 車止めポスト長さ:826mm	本		1		
基礎砕石	t=100	m2		1		
コンクリート	18-8-40(高炉), 小型構造物	m3		1		
型枠	小型構造物	m2		1		
道路修繕		式		1		
舗装工 町道		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		455		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		23		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		23		
不陸整正	補足材:無し	m2		455		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 舗装工事(38)			事業区分 工事区分	河川改修 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		455		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		202		
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		3		
溶融式区画線 止まれ	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		20		
溶融式区画線 菱形マーク	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		33		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 舗装工事(38)	事業区分 工事区分	河川改修 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		