

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 国道438号 美・木屋平川上 落石防護壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		83.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		9.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		43.000		
基面整正		m2		28.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		43.000		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1.000		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		43.000		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		22.000		
道路付属施設工		式		1.000		
道路付属物工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
階段・スロープ		箇所		1.000		
石積工		m2		40.000		
落石雪害防止工		式		1.000		
落石防護柵工		式		1.000		
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:柵高H=2.0 ロープ 本数7本掛, 厚メッキ:無し	m		6.000		
支柱	支柱型式:中間支柱, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		3.000		
支柱	支柱型式:端末支柱, 施工区分:端末 支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		3.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		