

令和2年度

中山間地域農村活性化総合整備事業

R3波耕 中山間 那賀東部 蔭谷宮農飲雑用水管水路工事

R3波耕 中山間 那賀東部 蔭谷宮農飲雑用水管水路工事
数量総括表
【当初】

R 3 波耕 中山間 那賀東部 蔭谷営農飲雑用水管水路工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 配水管工事				
(1)配水管工事(資材)				
配水管資材(1号線下流)		式	1.000	
配水管資材(2号支線)		式	1.000	
配水管資材(3号支線)		式	1.000	
配水管資材(4号支線)		式	1.000	
配水管資材(5号支線)		式	1.000	
(2)1号下流管工事(布設)				
管布設工(GNGWDAX)		m	44.671	
エルボ継手工(90°)		箇所	1.000	
同径分岐継手(F付)工		箇所	1.000	
支持金具設置工		組	22.000	
ポリエチレン管(融着接合)据付工		m	160.000	
ポリエチレン管(融着接合)継手工		箇所	4.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力据付		m	45.000	
制水弁人力据付		基	2.000	
空気弁人力据付		基	1.000	
管明示シート工		m	205.000	
(3)2号支線管工事(布設)				
ポリエチレン管布設工	50mm	m	60.000	
ポリエチレン管継手工	50mm	口	5.000	
小バルブ類人力据付	2(50)A	式	2.000	
空気弁人力据付	25mm、水道用空気弁(単口)	基	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力据付	VP、50mm、直感(両差し口)	m	1.600	
管明示シート工		m	60.000	

R 3 波耕 中山間 那賀東部 蔭谷営農飲雑用水管水路工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(4) 3号支線管工事 (布設)				
ポリエチレン管布設工	50mm	m	80.000	
ポリエチレン管継手工	50mm	口	5.000	
小バルブ類人力据付	2(50A)	個	2.000	
空気弁人力据付	25mm、水道用空気弁(単口)	基	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP、50mm、直管(両差し口)	m	1.600	
管明示シート工		m	80.000	
(5) 4号支線管工事 (布設)				
ポリエチレン管布設工	50mm	m	40.000	
ポリエチレン管継手工	50mm	口	5.000	
小バルブ類人力取付	2(50A)	個	2.000	
空気弁人力取付	25mm 水道用空気弁(単口)	基	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	φ50 4.0m管	m	1.600	
管明示シート工		m	40.000	
(6) 5号支線管工事 (布設)				
ポリエチレン管布設工	50mm	m	282.605	
ポリエチレン管継手工	50mm	口	22.000	
小バルブ類人力据付		個	4.000	
空気弁人力据付		基	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VP 50mm 直管 4.0m	m	1.600	
鋼管布設	50A	m	11.776	
保温工		m	4.884	
管明示工		m	289.497	
(7) 管土工				
1号線下流 (As)		m	8.550	

R 3 波耕 中山間 那賀東部 蔭谷営農飲雑用水管水路工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1号線下流 (Con)		m	196.450	
2号支線 (As)		m	1.900	
2号支線 (Con)		m	51.800	
3号支線 (As)		m	3.300	
3号線 (Con)		m	76.700	
4号支線		m	40.000	
5号支線		m	289.497	
アスファルト処分費		m ³	10.251	
コンクリート処分費		m ³	9.795	
残土処分費		m ³	133.639	
2. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	70.000	
3. 仮設工				
(1)足場工				
足場工		掛m ²	43.000	
4. その他				