

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名        | R 2 波土 宍喰海岸 (那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事 (2) |   | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |        |        |      |
|------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------|--------|--------|------|
|            | 工事区分・工種・種別・細別                       | 規格  |              | 単位            | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 |
| 堤防・護岸      |                                     |   |              |               |        |        |      |
| 擁壁工        |                                     |   | 式            |               | 1      |        |      |
| 作業土工       |                                     |   | 式            |               | 1      |        |      |
| 床掘り        |                                     | 土質:土砂   | m3           |               | 900    |        |      |
| 埋戻し        |                                     | 土質区分:土砂,土質:土砂   | m3           |               | 420    |        |      |
| 掘削補助機械搬入搬出 |                                     |   | 式            |               | 1      |        |      |
| 整地         |                                     | 作業区分:敷均し(μ-X)   | m3           |               | 480    |        |      |
| 場所打擁壁工     |                                     |   | 式            |               | 1      |        |      |
| 均しコンクリート   |                                     | コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10<br>cm  | m2           |               | 80     |        |      |
| コンクリート     |                                     | 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,<br>擁壁の平均高さ:6.5m,コンクリート規格:1<br>8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク | m3           |               | 538    |        |      |
| 鉄筋         |                                     | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13  | t            |               | 0.03   |        |      |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名     | R 2 波土 宍喰海岸 (那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事 (2) |                       |     |         | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |         |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|-----|---------|--------------|---------------|---------|
|         | 工事区分・工種・種別・細別                       | 規格                    | 単位  | 数量 (前回) |              |               | 数量 (今回) |
| 鉄筋      |                                     | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25 | t   |         | 15.79        |               |         |
| 足場      |                                     | 安全ネット:無し              | 掛m2 |         | 760          |               |         |
| 目地板     |                                     | 目地板の種類:滌青質目地板t=10     | m2  |         | 53           |               |         |
| 止水板     |                                     | 止水板種類・寸法:CF200×5      | m   |         | 239          |               |         |
| 型枠      |                                     | 型枠の種類:一般型枠            | m2  |         | 844          |               |         |
| 型枠      |                                     | 型枠の種類:一般型枠            | m2  |         | 139          |               |         |
| 削孔      |                                     |                       | 孔   |         | 1,102        |               |         |
| 樹脂アンカー  |                                     |                       | 本   |         | 1,102        |               |         |
| スリップパター |                                     | φ19×600, キヤップ 300     | 本   |         | 110          |               |         |
| 構造物撤去工  |                                     |                       | 式   |         | 1            |               |         |
| 構造物取壊し工 |                                     |                       | 式   |         | 1            |               |         |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 波土 宍喰海岸 (那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事 (2) |                               |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |         |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|----|---------|--------------|---------------|---------|
|     | 工事区分・工種・種別・細別                       | 規格                            | 単位 | 数量 (前回) |              |               | 数量 (今回) |
|     | コンクリートはつり                           | 平均はつり厚:3cm以下                  | m2 |         | 439          |               |         |
|     | 運搬処理工                               |                               | 式  |         | 1            |               |         |
|     | 殻運搬                                 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)               | m3 |         | 13           |               |         |
|     | 殻処分                                 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)               | m3 |         | 13           |               |         |
|     | 仮設工                                 |                               | 式  |         | 1            |               |         |
|     | 工事用道路工                              |                               | 式  |         | 1            |               |         |
|     | 工事用道路盛土                             | 施工幅員:2.5m未満                   | m3 |         | 70           |               |         |
|     | 工事用道路撤去                             |                               | m3 |         | 120          |               |         |
|     | 敷鉄板                                 | 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去 | m2 |         | 790          |               |         |
|     | 土のう                                 | 製作・設置                         | 袋  |         | 138          |               |         |
|     | 土のう                                 | 撤去                            | 袋  |         | 242          |               |         |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名         | R 2 波土 宍喰海岸 (那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事 (2) |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>堤防・護岸 |        |        |      |    |
|-------------|-------------------------------------|----|--------------|---------------|--------|--------|------|----|
|             | 工事区分・工種・種別・細別                       | 規格 |              | 単位            | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 直接工事費       |                                     |    |              |               |        |        |      |    |
| 共通仮設        |                                     |    | 式            |               | 1      |        |      |    |
| 共通仮設費       |                                     |    | 式            |               | 1      |        |      |    |
| 運搬費         |                                     |    | 式            |               | 1      |        |      |    |
| 仮設材運搬費      |                                     |    | t            |               | 136    |        |      |    |
| 共通仮設費 (率計上) |                                     |    | 式            |               | 1      |        |      |    |
| 純工事費        |                                     |    | 式            |               | 1      |        |      |    |
| 現場管理費       |                                     |    | 式            |               | 1      |        |      |    |
| 工事原価        |                                     |    | 式            |               | 1      |        |      |    |
| 一般管理費等      |                                     |    | 式            |               | 1      |        |      |    |
| 工事価格        |                                     |    | 式            |               | 1      |        |      |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名          | R 2 波土 宍喰海岸 (那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事 (2) |    | 事業区分<br>工事区分 |         | 海岸整備<br>堤防・護岸 |      |    |
|--------------|-------------------------------------|----|--------------|---------|---------------|------|----|
|              | 工事区分・工種・種別・細別                       | 規格 | 単位           | 数量 (前回) | 数量 (今回)       | 数量増減 | 摘要 |
| 消費税額及び地方消費税額 |                                     |    |              |         | 1             |      |    |
| 工事費計         |                                     |    | 式            |         | 1             |      |    |
|              |                                     |    |              |         |               |      |    |
|              |                                     |    |              |         |               |      |    |
|              |                                     |    |              |         |               |      |    |
|              |                                     |    |              |         |               |      |    |
|              |                                     |    |              |         |               |      |    |
|              |                                     |    |              |         |               |      |    |
|              |                                     |    |              |         |               |      |    |
|              |                                     |    |              |         |               |      |    |