

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰海岸 (那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)			数量 (今回)
堤防・護岸							
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂					
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂	m3		500		
場所打擁壁工			m3		460		
均しコンクリート			式		1		
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6.5m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m2		89		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		22.85		
足場		安全ネット:無し	掛m2		890		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		61		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 穴喰海岸 (那佐地区) 海・穴喰浦 堤防修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)			数量 (今回)
止水板		止水板種類・寸法:CF200×5	m		268		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		800		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		283		
削孔			孔		1,036		
樹脂アンカー			本		1,036		
スリッパパネ		φ 19×600, キャップ 300	本		133		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリートはつり		平均はつり厚:3cm以下	m2		527		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		16		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 宍喰海岸 (那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)			数量 (今回)
処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
直接工事費			m3		16		
共通仮設			式		1		
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		