工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２波土　宍喰海岸（宍喰浦地区）　海・宍喰浦　堤防補強工事（２）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防･護岸		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		120		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		70		
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3		50		
場所打擁壁工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.75m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝ	m3		103		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25	t		2.31		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		133		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		14		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２波土　宍喰海岸（宍喰浦地区）　海・宍喰浦　堤防補強工事（２）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
止水板	止水板種類･寸法:CF200×5	m		58		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		174		
削孔		孔		236		
樹脂ｱﾝｶｰ		本		236		
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ19×600,ｷｬｯﾌﾟ300	本		27		
付属物設置工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m		8		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		24		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２波土　宍喰海岸（宍喰浦地区）　海・宍喰浦　堤防補強工事（２）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m		8		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		210		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		6		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		6		
付帯道路工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):ﾒｯｷ品 Gr-B-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m		24		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２波土　宍喰海岸（宍喰浦地区）　海・宍喰浦　堤防補強工事（２）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置･撤去	m2		46		
土のう		袋		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		8		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２波土　宍喰海岸（宍喰浦地区）　海・宍喰浦　堤防補強工事（２）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		